

ספריית המחירים

10/12/2019
דף מס': 001

מחירון מכרז מזגנים 2019
פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
פרק 01 מזגנים מפוצלים			
תת פרק 01.01 אספקה והתקנת מזגנים מפוצלים			
2,750.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, לתפוקה של 9,200 BTU/H על כל הנדרש לתפוקה מושלמת.	01.01.0010
2,890.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, לתפוקה של 11,800 BTU/H על כל הנדרש לתפוקה מושלמת.	01.01.0020
3,610.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, לתפוקה של 14,500 BTU/H על כל הנדרש לתפוקה מושלמת.	01.01.0030
4,050.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, לתפוקה של 17,600 BTU/H על כל הנדרש לתפוקה מושלמת.	01.01.0040
5,060.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, לתפוקה של 23,000 BTU/H על כל הנדרש לתפוקה מושלמת.	01.01.0050
6,070.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, לתפוקה של 26,800 BTU/H על כל הנדרש לתפוקה מושלמת.	01.01.0060
6,720.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, חד פאזי, לתפוקה של 32,000 BTU/H על כל הנדרש לתפוקה מושלמת.	01.01.0070
6,430.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, תלת פאזי, לתפוקה של 27,600 BTU/H על כל הנדרש לתפוקה מושלמת.	01.01.0080
7,250.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן מפוצל עילי, תלת פאזי, לתפוקה של 31,800 BTU/H על כל הנדרש לפעולה מושלמת.	01.01.0090
1,850.00	קומפ'	הובלה והתקנה בלבד, של מזגן מפוצל, מכל סוג וגודל, לרבות התקנת מאייד אנכי/אופקי ומעבה, 10 מ"א צנרת גז, חשמל ותעלת P.V.C או פח 6X12 ס"מ ותשתיות ניקוז, (המזגן יסופק ע"י הרשות).	01.01.0100
1,630.00	קומפ'	הובלה והתקנה בלבד, של מזגן מפוצל, מכל סוג וגודל, לרבות התקנת מאייד אנכי/אופקי ומעבה, 6 מ"א צנרת גז, חשמל ותעלת P.V.C או פח 6X12 ס"מ ותשתיות ניקוז, (המזגן יסופק ע"י הרשות).	01.01.0110
2,890.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 9,600 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי מחורץ.	01.01.0120

10/12/2019
דף מס': 002

מחירון מכרז מזגנים 2019
פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
3,010.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 11,800 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריח, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי מחורץ.	01.01.0130
3,740.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 14,500 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריח, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי מחורץ.	01.01.0140
4,220.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 17,600 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריח, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.01.0150
5,180.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 23,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריח, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.01.0160
6,270.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 26,800 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריח, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי מחורץ.	01.01.0170
6,870.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 31,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריח, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי מחורץ.	01.01.0180
6,630.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 27,600 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריח, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי מחורץ.	01.01.0190
7,470.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי חד פאזית, לתפוקה של 31,800 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריח, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי מחורץ.	01.01.0200

10/12/2019
דף מס': 003

מחירון מכרז מזגנים 2019
פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
2,050.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזית, למזגן מפוצל, לתפוקה של 9,600 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0210
2,170.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזית, למזגן מפוצל, לתפוקה של 11,800 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0220
2,530.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזית, למזגן מפוצל, לתפוקה של 14,500 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0230
2,890.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזית, למזגן מפוצל, לתפוקה של 17,600 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0240
3,500.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזית, למזגן מפוצל, לתפוקה של 23,000 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0250
4,220.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזית, למזגן מפוצל, לתפוקה של 26,800 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0260
4,700.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזית, למזגן מפוצל, לתפוקה של 31,000 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0270
4,460.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזית, למזגן מפוצל, לתפוקה של 27,600 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0280
4,940.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד חד פאזי, למזגן מפוצל, לתפוקת קרור של 31,800 BTU/H, לרבות מעטפת, מפוח בעל 3 מהירויות, סוללה, בקר, סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.01.0290
תת פרק 01.02 אספקה והתקנת מזגני אינורטר מפוצלים			
3,610.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן אינורטר עילי, חד פאזי, לתפוקה נומינלי של 8,500 BTU/H על כל הנדרש לפעולה מושלמת.	01.02.0010
3,980.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן אינורטר עילי, חד פאזי, לתפוקה נומינלי של 11,200 BTU/H על כל הנדרש לפעולה מושלמת.	01.02.0020
5,200.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן אינורטר עילי, חד פאזי, לתפוקה נומינלי של 17,500 BTU/H על כל הנדרש לפעולה מושלמת.	01.02.0030
6,650.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן אינורטר עילי, חד פאזי, לתפוקה נומינלי של 22,000 BTU/H על כל הנדרש לפעולה מושלמת.	01.02.0040

10/12/2019
דף מס': 004

מחירון מכרז מזגנים 2019
פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
9,230.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן אינורטר עילי, חד פאזי, לתפוקה נומינלי של 26,000 BTU/H על כל הנדרש לפעולה מושלמת.	01.02.0050
6,500.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנה של מזגן אינורטר עילי, תלת פאזי או חד פאזי, לתפוקה נומינלי של 30,000 BTU/H על כל הנדרש לפעולה מושלמת.	01.02.0060
2,990.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי מסוג רב מאייד אינורטר המאפשרת חימום ע"י משאבת חום, חד פאזית או תלת פאזית, המיועדת לחיבור עד לפחות 2 מאיידים עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 17,000 BTU/H.	01.02.0070
4,100.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי מסוג רב מאייד אינורטר המאפשרת חימום ע"י משאבת חום, חד פאזית או תלת פאזית, המיועדת לחיבור עד לפחות 3 מאיידים עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 26,000 BTU/H.	01.02.0080
5,540.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי מסוג רב מאייד אינורטר המאפשרת חימום ע"י משאבת חום, חד פאזית או תלת פאזית, המיועדת לחיבור עד לפחות 4 מאיידים עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 29,500 BTU/H.	01.02.0090
6,980.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי מסוג רב מאייד אינורטר המאפשרת חימום ע"י משאבת חום, חד פאזית או תלת פאזית, המיועדת לחיבור עד לפחות 5 מאיידים עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 40,500 BTU/H.	01.02.0100
1,110.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מאייד עילי קירי, המיועד למערכת רב מאייד עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 8,500 BTU/H לקירור ולחימום.	01.02.0110
1,260.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מאייד עילי קירי, המיועד למערכת רב מאייד עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 12,000 BTU/H לקירור ולחימום.	01.02.0120
1,570.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מאייד עילי קירי, המיועד למערכת רב מאייד עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 17,000 BTU/H לקירור ולחימום.	01.02.0130
1,380.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מאייד אופקי נסתר, המיועד למערכת רב מאייד עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 8,500 BTU/H לקירור ולחימום.	01.02.0140
1,500.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מאייד אופקי נסתר, המיועד למערכת רב מאייד עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 12,300 BTU/H לקירור ולחימום.	01.02.0150
1,740.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מאייד אופקי נסתר, המיועד למערכת רב מאייד עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 17,500 BTU/H לקירור ולחימום.	01.02.0160

10/12/2019
דף מס': 005

מחירון מכרז מזגנים 2019
פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,980.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה של מאייד אופקי נסתר, המיועד למערכת רב מאייד עם צנרת קרר נפרדת לכל מאייד, לתפוקת קירור נומינלית של 22,500 BTU/H, לקירור ולחימום.	01.02.0170
990.00	יח'	הובלה והתקנה בלבד, של מזגן מפוצל אינוורטר, מכל סוג וגודל, לרבות התקנת מאייד אנכי/אופקי ומעבה, 10 מ"א צנרת גז, חשמל ותעלת V.C. P או פח 6X12 ס"מ ותשתיות ניקוז (המזגן יסופק ע"י הרשות).	01.02.0180
870.00	יח'	הובלה והתקנה בלבד, של מזגן מפוצל אינוורטר, מכל סוג וגודל, לרבות התקנת מאייד אנכי/אופקי ומעבה, 6 מ"א צנרת גז, חשמל ותעלת P.V.C. או פח 6X12 ס"מ ותשתיות ניקוז (המזגן יסופק ע"י הרשות).	01.02.0190
650.00	יח'	תוספת מחיר להובלה והתקנה בלבד של מאייד אינוורטר, עבור מערכת רב מאייד, מכל סוג וגודל, לרבות, 10 מ"א צנרת גז, חשמל ותעלת V.C. P או פח 6X12 ס"מ ותשתיות ניקוז (המזגן יסופק ע"י הרשות).	01.02.0200
580.00	יח'	תוספת מחיר להובלה והתקנה בלבד של מאייד אינוורטר, עבור מערכת רב מאייד, מכל סוג וגודל, לרבות, 6 מ"א צנרת גז, חשמל ותעלת P.V.C. או פח 6X12 ס"מ ותשתיות ניקוז (המזגן יסופק ע"י הרשות).	01.02.0210
150.00	יח'	תוספת לביצוע ריתוכים, בין התושבת לסורגים ולבריחים.	01.02.0220
1,870.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר חד פאזית, לתפוקה של 8,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0230
2,060.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר חד פאזית, לתפוקה של 9,200 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0240
2,190.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר חד פאזית, לתפוקה של 11,200 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0250
2,890.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר חד פאזית, לתפוקה של 18,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0260

10/12/2019
דף מס': 006

מחירון מכרז מזגנים 2019
פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
3,660.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר חד פאזית, לתפוקה של 22,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0270
3,600.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר המיועדת לשני (2) מאיידים, לתפוקה מינימלית של 20,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0280
5,010.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר המיועדת לשלושה (3) מאיידים, לתפוקה מינימלית של 28,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0290
6,290.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר חד פאזית, לתפוקה של 30,500 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0300
7,580.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר תלת פאזית, לתפוקה של 47,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0310
8,220.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנת יחידת עיבוי אינוורטר תלת פאזית, לתפוקה של 52,000 BTU/H, כולל מנשא + סורג/בריה, מפרופיל ברזל מגולוון בגיליון חם, מחוזק לקיר המבנה וכן מנעול מסוג מסטר + 3 מפתחות. במידה והמעבה מותקן על הגג, הוא יונח על ארבע מרצפות, כאשר הצד החלק, יונח על הגג וכן גומי.	01.02.0320
1,220.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד, למזגן מפוצל אינוורטר, לתפוקה של 8,000 BTU/H, לרבות סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.02.0330
1,350.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד, למזגן מפוצל אינוורטר, לתפוקה של 9,200 BTU/H, לרבות סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.02.0340
1,480.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד, למזגן מפוצל אינוורטר, לתפוקה של 11,200 BTU/H, לרבות סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.02.0350

10/12/2019
 דף מס': 007

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,930.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד, למזגן מפוצל אינוורטר, לתפוקה של 18,000 BTU/H, לרבות סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.02.0360
2,440.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד, למזגן מפוצל אינוורטר, לתפוקה של 22,000 BTU/H, לרבות סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.02.0370
1,480.00	יח'	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של יחידת מאייד, למזגן מפוצל אינוורטר, המיועד לרב מאייד, לתפוקה של 10,500 BTU/H, לרבות סידור צנרת קיימת וביצוע הלחמות כנדרש.	01.02.0380
תת פרק 01.03 אביזרים ותוספות למזגנים מפוצלים			
640.00	יח'	אספקה והתקנת לוחית הפעלה, הכוללת מפסק הפעל/הפסק, בורר קיץ/חורף, איזורר, בורר מהירויות, תצוגה דיגיטלית וטרמוסטט, עם סידור הגנה מכני, לרבות חיווט בתעלת "אצבע" 1.5X1.5 ס"מ, פלסטית, צינור P.V.C, בקוטר 16 מ"מ מרירון.	01.03.0010
610.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנת סורג ומנשא עם בריח, ליחידת העיבוי, עשוי פרופילי מתכת מגולוונת, צבוע ומחוזקת למבנה, עם מנעול ומפתח, מטיפוס "מסטר" ו-3 העתקי מפתח.	01.03.0020
1,330.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנת מעמד פלדה לעמדת יחידת מעבה עבור עמדת מעבים אחד מעל השני. כולל בדיקה ואישור קונסטרוקטור.	01.03.0030
2,830.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנת כלוב הגנה מפלדה צבוע (גוון צבע לפי בחירת הרשות) למאייד מסוג עילי עם אפשרות לפתיחה לצרכי טיפול ותחזוקה הכולל מנעול ושלושה העתקי מפתח. יאושר ע"י הרשות טרם התקנה.	01.03.0040
3,200.00	קומפ'	אספקה, הובלה והתקנת כלוב הגנה מפלדה צבוע (גוון צבע לפי בחירת הרשות), עם מנעול רתק מטיפוס מסטר ו-3 העתקי מפתח. יאושר ע"י הרשות טרם התקנה.	01.03.0050
270.00	קומפ'	ביצוע ריתוכים, בין התושבת לסורגים ולבריחים.	01.03.0060
170.00	קומפ'	התקנת ארבע רגליים מוגבהות למתקן מעבה, בגובה של 30 ס"מ.	01.03.0070
430.00	קומפ'	מילוי קרר, כולל ביצוע בדיקה והפעלה, לאחר הרכבת צנרת חדשה, במקום הצנרת שנפגעה.	01.03.0080
430.00	קומפ'	ביצוע קדח, למעבר צנרת, בקיר/תקרה בכל עובי הקיר. הקדח יבוצע על ידי כוסיית קדיחה לבטון, בקוטר "4". הקדח יאטם עם בידוד מסביב לצנרת, פחיות אטימה צבועות, יריעות זפת ואיטום מושלם.	01.03.0090
1,690.00	קומפ'	ביצוע קדח יהלום, בקוטר "4", בקיר ממ"ד, בכל עובי קיר, לרבות התקנת פרט פיקוד העורף ו-MCT תיקני, להעברת צמת צנרת מזגן, במרחב מוגן, כולל ברז ניתוק כדורי לצינור ניקוז.	01.03.0100

10/12/2019
דף מס': 008

מחירון מכרז מזגנים 2019
פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
970.00	קומפ'	פרט איטום תקני למעבר צנרת מיזוג וניקוז דרך קיר ממ"ד מסוג MCT/BST איטום מודולרי בהתאם לקוטר הנדרש הכולל ברז ניתוק כדורי לצינור ניקוז. לא כולל קידוח.	01.03.0110
1,150.00	קומפ'	ביצוע קדח בטון בממ"ד. הקדח יבוצע על ידי מקדח כוס, יהלום, לקדיחה בבטון, בקוטר 8".	01.03.0120
610.00	יח'	צינור אוורור תקני בקוטר 8" לממ"ד, לקיר בעובי 40 ס"מ.	01.03.0130
1,210.00	יח'	התקן תקני לקדח בקוטר 8" לממ"ד, כתחליף לצינור אוורור במקלט קיים.	01.03.0140
950.00	יח'	אספקה והתקנת תריס אווירי קירי, שתי וערב, מותקן במסגרת עץ או פלסטיק, עם תעלה עבור דו מזגן, למזגן ריצפתי, כולל פתיחת הפתח בקיר ותיקוני טיח וצבע (עבור "מזגן עם מפזר לשני כיוונים שונים").	01.03.0150
630.00	קומפ'	קדח מעבר צנרת בגג ברט (מקל סבא). הקדח יבוצע על ידי מקדח כוס, יהלום, לקדיחה בבטון, בקוטר המתאים למעבר צנרת בקוטר 2.5-4 צו"ל, כולל אספקה והתקנת צינור פלסטי קשיח והשלמת זוויות מוגן U.V, כולל יציקת קוביית בטון סביב הצינור החודר ומריחת "מסטיגום" לאיטום מושלם.	01.03.0160
250.00	קומפ'	שטיפת צנרת קרר על ידי חנקן.	01.03.0170
160.00	מטר	אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל, לחיבור בין היחידות, בקוטר של 1/4", קו נזל ו-3/8" קו יניקה וכן כבל, מסוג 5X1.5 NYY וכבל פיקוד 2X0.5 לחיבור בין יחידת הפנים ליחידה החיצונית, לרבות כיסוי צנרת ע"י תעלת PVC עם מכסה במידות 12/6 ס"מ. מחיר תעלה כלול במחיר של הצנרת.	01.03.0180
170.00	מטר	אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל, לחיבור בין היחידות, בקוטר של 1/4", קו נזל ו-1/2" קו יניקה וכן כבל, מסוג 5X1.5 NYY וכבל פיקוד 2X0.5 לחיבור בין יחידת הפנים ליחידה החיצונית, לרבות כיסוי צנרת ע"י תעלת PVC עם מכסה במידות 12/6 ס"מ. מחיר תעלה כלול במחיר של הצנרת.	01.03.0190
180.00	מטר	אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל, לחיבור בין היחידות, בקוטר של 3/8"+5/8" וכבל 9X2.5, N2XY, וכבל פיקוד 2X0.5, לחיבור בין יחידת הפנים ליחידה החיצונית, לרבות כיסוי צנרת ע"י תעלת PVC עם מכסה במידות 12/6 ס"מ. מחיר תעלה כלול במחיר של הצנרת.	01.03.0200
190.00	מטר	אספקה והתקנה של צנרת נחושת מבודדת וכן כבל חשמל, לחיבור בין היחידות, בקוטר של 3/8"+3/4" וכבל 9X2.5, N2XY, וכבל פיקוד 2X0.5, לחיבור בין יחידת הפנים ליחידה החיצונית, לרבות כיסוי צנרת ע"י תעלת PVC עם מכסה במידות 12/6 ס"מ. מחיר תעלה כלול במחיר של הצנרת.	01.03.0210
210.00	מטר	אספקה, הובלה והתקנה של תעלת פח מגולוונת, 40X60 ס"מ, צבועה בצבע לבן, כולל מכסה, מחוזק בעזרת ברגי פח שטוחים, כל 1.5 מטר, כולל זוויות אוריגיליות, להתקנת צנרת מיזוג אוויר. המחיר הוא למטר אורך.	01.03.0220

10/12/2019
דף מס': 009

מחירון מכרז מזגנים 2019
פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
170.00	מטר	אספקה, הובלה והתקנה של תעלת פח מגולוונת, 12X6 ס"מ, צבועה בצבע לבן, כולל מכסה, מחוזק בעזרת ברגי פח שטוחים, כל 1.5 מטר, כולל זוויות אוריגינליות, להתקנת צנרת מיזוג אוויר. המחיר הוא למטר אורך.	01.03.0230
80.00	מטר	אספקה, הובלה והתקנה של תעלת פח מגולוונת וצבועה, עם מכסה בגוון לבן, או עפ"י דרישות הרשות המזמינה, לצורך התקנת צנרת מיזוג"א וחשמל, במידות 6X6 ס"מ, כולל ברגי פח שטוחים, כל 1.5 מטר, בהצלבה (זוויות אוריגינליות בלבד). המחיר מתייחס ל-1 מ"א תעלה.	01.03.0240
60.00	מטר	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של תעלת P.V.C, חסינות אש, במידות 12X6 ס"מ, כולל מכסה וחיזוק חבקים, כל 1 מטר, תעלה, בעלת תו תקן, להתקנת תשתיות מיזוג"א. המחיר מתייחס ל-1 מ"א תעלה.	01.03.0250
50.00	מטר	אספקה, הובלה והתקנה מושלמת של תעלת P.V.C, חסינות אש, במידות 6X6 ס"מ, כולל מכסה וחיזוק חבקים, כל 1 מטר, תעלה, בעלת תו תקן, להתקנת תשתיות מיזוג"א. המחיר מתייחס ל-1 מ"א תעלה.	01.03.0260
70.00	מטר	אספקה, הובלה והתקנה של צינור שרשורי, עשוי P.V.C, בקוטר 4", מוגן U.V, מותקן על גבי תשתית חיצונית. המחיר הוא לפי מטר אורך.	01.03.0270
20.00	מטר	אספקה והתקנה של צנקת פלסטית שרשורית גמישה, לניקוז מי עיבוי, בקוטר פנימי מזערי של 16 מ"מ, מחוזקת לקיר המבנה.	01.03.0280
100.00	מטר	צנרת פלסטיק קשיח, מ-P.V.C אפור, לניקוז מי עיבוי, בקוטר פנימי מזערי של 23 מ"מ, מחוזקת לקיר המבנה, כנדרש. בסעיף זה, על הקבלן לכלול את כל האביזרים וההתחברויות, לעד 4 מזגנים.	01.03.0290
970.00	קומפ'	אספקה והתקנה של מכלול משאבת ניקוז, מותקנת במיכל יניקה אינטגרלי, כולל מצוף, לניקוז מי עיבוי, כולל חיבורה לחשמל (חיבור קבוע, לא תלוי בעבודת המזגן).	01.03.0300
250.00	קומפ'	תוספת מחיר למזגן עבור התקנה בגובה מעל 3.5 מטר. תוספת הנ"ל מהווה תוספת למחיר מזגן עבור שימוש בכל האמצעים הנדרשים להתקנת מזגן בודד בגובה מעל 3.5 מטר.	01.03.0310
630.00	קומפ'	הנפת מזגן בודד על גג המבנה או/ו הנפה לגובה. מחיר הנ"ל כולל כל האמצעי הרמה או/ו הרמה הנדרשים לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא, באישור מראש של הרשות המזמינה או חברת הפיקוח.	01.03.0320
930.00	קומפ'	הנפת 2 עד 5 מזגנים על גג המבנה או/ו הנפה לגובה. מחיר הנ"ל כולל כל האמצעי הרמה או/ו הרמה הנדרשים לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא, באישור מראש של הרשות המזמינה או חברת הפיקוח.	01.03.0330
1,230.00	קומפ'	הנפת 6 עד 10 מזגנים על גג המבנה או/ו הנפה לגובה. מחיר הנ"ל כולל כל האמצעי הרמה או/ו הרמה הנדרשים לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא, באישור מראש של הרשות המזמינה או חברת הפיקוח.	01.03.0340

10/12/2019
 דף מס': 010

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 01 מזגנים מפוצלים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
1,860.00	קומפ'	הנפת 11 עד 15 מזגנים על גג המבנה או/ו הנפה לגובה. מחיר הנ"ל כולל כל האמצעי הרמה או/ו הרמה הנדרשים לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא, באישור מראש של הרשות המזמינה או חברת הפיקוח.	01.03.0350
2,490.00	קומפ'	הנפת 16 עד 25 מזגנים על גג המבנה או/ו הנפה לגובה. מחיר הנ"ל כולל כל האמצעי הרמה או/ו הרמה הנדרשים לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא, באישור מראש של הרשות המזמינה או חברת הפיקוח.	01.03.0360
4,340.00	קומפ'	הנפת 26 עד 50 מזגנים על גג המבנה או/ו הנפה לגובה. מחיר הנ"ל כולל כל האמצעי הרמה או/ו הרמה הנדרשים לרבות מנוף או מעלון מכל סוג שהוא, באישור מראש של הרשות המזמינה או חברת הפיקוח.	01.03.0370
1,750.00	י"ע	עבודת במת הרמה ניידת לעבודה בגובה, להתקנת ציוד מיזו"א ואוורור, מכל סוג שהוא, באישור מראש של הרשות המזמינה. סעיף זה מתייחס לעבודות בגובה מיוחדות בהתאם לאישור מפקח או רשות המזמינה.	01.03.0380
790.00	קומפ'	גלאי נוכחות חוטי לרבות חיווט מלא.	01.03.0390
490.00	יח'	גלאי נוכחות אלחוטי לחסכון בחשמל.	01.03.0400

10/12/2019
 דף מס': 011

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 02 מזגנים מיני מרכזיים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
פרק 02 מזגנים מיני מרכזיים			
תת פרק 02.01 מזגנים מיני מרכזיים			
7,470.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 27,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0010
8,060.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 33,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0020
8,860.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 36,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0030
10,660.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 48,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0040
12,070.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 58,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0050
14,060.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 34,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0060
15,450.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 42,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0070
17,490.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 48,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0080
17,490.00	קומפ'	מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 48,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א., עבודות בניה וגבס)	02.01.0090
תת פרק 02.02 תוספות ואביזרים למזגנים מיני מרכזיים			
50.00	מטר	תעלת אויר גמישה תקנית משוריינת, ללא בידוד ליניקה, בקוטר 4".	02.02.0084
70.00	מטר	תעלת אויר גמישה תקנית משוריינת, ללא בידוד ליניקה, בקוטר 6".	02.02.0085
80.00	מטר	תעלת אויר גמישה תקנית משוריינת, ללא בידוד ליניקה, בקוטר 8".	02.02.0086
270.00	מ"ר	תעלה מפח מגלון להולכת אוויר בלחץ גבוה, בחיבורי אוגנים, המיועדת לשחרור עשן מאולץ, בעובי 1.25 מ"מ.	02.02.0087
220.00	יח'	תריס אויר חוזר/יניקה מאלומיניום בשטח עד 0.15 מ"ר.	02.02.0088
220.00	יח'	תריס אויר חוזר/יניקה מאלומיניום בשטח עד 0.2 מ"ר.	02.02.0089

10/12/2019
 דף מס': 012

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 02 מזגנים מיני מרכזיים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
580.00	יח'	תריס אויר חוזר/יניקה מאלומיניום בשטח עד 0.5 מ"ר.	02.02.0090
2,650.00	יח'	תריס אויר חוזר/יניקה מאלומיניום בשטח עד 1.0 מ"ר.	02.02.0091
220.00	יח'	תריס אויר חוזר/יניקה מאלומיניום, עם וסת כמות אויר, בשטח עד 0.15 מ"ר.	02.02.0092
290.00	יח'	תריס אויר חוזר/יניקה מאלומיניום, עם וסת כמות אויר, בשטח עד 0.2 מ"ר.	02.02.0093
630.00	יח'	תריס אויר חוזר/יניקה מאלומיניום, עם וסת כמות אויר, בשטח עד 0.5 מ"ר.	02.02.0094
2,650.00	יח'	תריס אויר חוזר/יניקה מאלומיניום, עם וסת כמות אויר, בשטח עד 1.0 מ"ר.	02.02.0095
220.00	יח'	תריס יניקה עגול מתכוונן בקוטר 125 מ"מ.	02.02.0096
270.00	יח'	תריס יניקה עגול מתכוונן בקוטר 150 מ"מ.	02.02.0097
1,210.00	מ"ר	וסת כמות אויר ידני בעל כפות מנוגדות, נמדד במ"ר.	02.02.0098

10/12/2019
 דף מס': 013

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 03 מזגני VRF

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
פרק 03 מזגני VRF			
תת פרק 03.01 מעבי VRF			
27,000.00	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של 48,000 BTU/HR לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.01.0010
31,000.00	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של 72,000 BTU/HR לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.01.0020
33,000.00	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של 96,000 BTU/HR לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.01.0030
40,000.00	יח'	מעבה Heat Pump לתפוקת קירור של 120,000 BTU/HR לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.01.0040
מעבים HEAT RECOVERY			
36,000.00	יח'	מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של 72,000 BTU/HR לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.01.0060
40,000.00	יח'	מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של 96,000 BTU/HR לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.01.0070
48,000.00	יח'	מעבה Heat Recovery לתפוקת קירור של 120,000 BTU/HR לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.01.0080
תת פרק 03.02 מאידיי VRF			
מאייד נסתר מתועל (לא כולל עבודת תעלות)			
5,560.00	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של 19,000 BTU/HR עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.02.0020
6,060.00	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של 24,000 BTU/HR עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.02.0030
6,560.00	יח'	מאייד נסתר לתפוקה של 28,000 BTU/HR עד 1" מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.02.0040
4,430.00	יח'	מאייד עילי גלוי לתפוקה של 12,000 BTU/HR לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.02.0050
4,540.00	יח'	מאייד עילי גלוי לתפוקה של 16,000 BTU/HR לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.02.0060
5,180.00	יח'	מאייד עילי גלוי לתפוקה של 19,000 BTU/HR לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.02.0070
5,720.00	יח'	מאייד עילי גלוי לתפוקה של 24,000 BTU/HR לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל	03.02.0080

10/12/2019
 דף מס': 014

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 03 מזגני VRF

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 03.03 תוספות ואביזרים למערכות VRF	
750.00	יח'	לוחית הפעלה מקומית	03.03.0010
265.00	מטר	אלומת צנרת VRF הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמים תוך הזרמת חנקן ומבודדים ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת	03.03.0020

10/12/2019
 דף מס': 015

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 04 מפוחים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 04 מפוחים	
		תת פרק 04.01 מפוחים קיריים	
1,030.00	יח'	אספקה והתקנה של מפוח, בקוטר "4, דוגמת חברת "וונטה", או שווה ערך, כולל התקנה מושלמת, כולל ביצוע פתח, כולל חיבור חשמלי לפיקוד המזגן, כולל מפסק דו כיווני וכבלי פיקוד והזנה.	04.01.0010
1,450.00	יח'	אספקה והתקנה של מפוח, בקוטר "6, דוגמת חברת "וונטה", או שווה ערך, כולל התקנה מושלמת, כולל ביצוע פתח, כולל חיבור חשמלי לפיקוד המזגן, כולל מפסק דו כיווני וכבלי פיקוד והזנה.	04.01.0020
1,690.00	יח'	אספקה והתקנה של מפוח, בקוטר "8, דוגמת חברת "וונטה", או שווה ערך, כולל התקנה מושלמת, כולל ביצוע פתח, כולל חיבור חשמלי לפיקוד המזגן, כולל מפסק דו כיווני וכבלי פיקוד והזנה.	04.01.0030
1,930.00	יח'	אספקה והתקנה של מפוח, בקוטר "12, דוגמת חברת "וונטה", או שווה ערך, כולל התקנה מושלמת, כולל ביצוע פתח, כולל חיבור חשמלי לפיקוד המזגן, כולל מפסק דו כיווני וכבלי פיקוד והזנה.	04.01.0040

10/12/2019
 דף מס': 016

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 05 עבודות שונות, העתקות ופירוקים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
פרק 05 עבודות שונות, העתקות ופירוקים			
תת פרק 05.01 עבודות ונקודות חשמל			
1,330.00	קומפ'	נקודת חשמל, למזגן מפוצל חד פאזי מלוח החשמל ועד המזגן. המחיר כולל עד 35 מטר כבל וצנרת/תעלות.	05.01.0010
20.00	מטר	תוספת לנקודת חשמל חד פאזית עבור כבל חשמל מעבר ל - 35 מטר הכלולים במחיר הנקודה, כולל תעלה לכיסוי כבל.	05.01.0020
1,450.00	קומפ'	נקודת חשמל, למזגן מפוצל תלת פאזי מלוח חשמל ועד המזגן. המחיר כולל עד 35 מטר כבל וצנרת/תעלות.	05.01.0030
20.00	מטר	תוספת לנקודת חשמל תלת פאזית עבור כבל חשמל מעבר ל - 35 מטר הכלולים במחיר הנקודה, כולל תעלה לכיסוי כבל.	05.01.0040
290.00	קומפ'	העתקת נקודת חשמל קיימת, למזגן חד פאזי/תלת פאזי, עד 10 מ"א.	05.01.0050
730.00	קומפ'	אספקה והתקנה של יחידת קצה חשמלית, כולל השהייה בניתוק כל שעתיים וניתן לכיול כל שעה, כדוגמאת מזגנית.	05.01.0060
210.00	קומפ'	החלפת שקע חשמל, בשקע מתאים, להזנת המזגן.	05.01.0070
790.00	קומפ'	אספקה והתקנת כבל כח ופיקוד בין מעבה למאייד במקביל לצמת הגז, בתוך צינור מריכף ייעודי, באורך עד 20 מטר.	05.01.0080
250.00	קומפ'	אספקה והתקנת כבל דו-גידי, 1.5 מ"מ, לביצוע הכנה לחיבור מערכת אזעקה, עד 40 מ"א.	05.01.0090
340.00	קומפ'	אספקה והתקנת כבל רב-גידי, 1.5 מ"מ, לביצוע הכנה לחיבור מערכת אזעקה, עד 40 מ"א.	05.01.0100
260.00	קומפ'	אספקה והתקנת קופסאת הסתעפות, אטומה, IP65, למערכת אזעקה, לחיבור עד 10 מזגנים.	05.01.0110
370.00	יח'	אספקה והתקנת מגע קירבה, לחיבור בין התושבת למזגן, להכנה למערכת אזעקה.	05.01.0120
370.00	יח'	אספקה והתקנת מגע קירבה, לחיבור בין התושבת למזגן, להכנה למערכת אזעקה.	05.01.0130
תת פרק 05.02 העתקת מערכות מיזוג			
1,150.00	קומפ'	העתקה של מאייד מזגן מפוצל עילי, מכל סוג וגודל, לרבות התקנתו מחדש, 10 מ"א צנרת גז, חשמל ותעלת P.V.C או פח 6X12 ס"מ ותשתיות ניקוז.	05.02.0010
1,150.00	קומפ'	העתקה של מעבה מזגן מפוצל עילי, מכל סוג וגודל, לרבות התקנתו מחדש, 10 מ"א צנרת גז, חשמל ותעלת P.V.C או פח 6X12 ס"מ ותשתיות ניקוז.	05.02.0020

10/12/2019
 דף מס': 017

מחירון מכרז מזגנים 2019
 פרק 05 עבודות שונות, העתקות ופירוקים

מחיר	יחידה	תאור	סעיף
תת פרק 05.03 פירוק מערכות מיזוג			
250.00	יח'	פרוק מזגן מפוצל, מכל סוג וגודל, לרבות הובלה למחסן הלקוח, פרוק מאייד + מעבה, פרוק צנרת וכבל החשמל וכן סגירת החור בקיר, דרכו עברה הצנרת, איטום וצבע עד לחזית מושלמת.	05.03.0010
800.00	יח'	פרוק מזגן מפוצל מיני מרכזי, מכל סוג וגודל, לרבות הובלת למחסן הלקוח, כולל פרוק מאייד, מעבה, תעלות שרשורי או פח עד 30 מ"א, גרילים מכל סוג כולל סגירת חורים בקירות ותקרות, פרוק צנרת וכבל חשמל וכן סגירת החור בקיר, דרכו עברה הצנרת, איטום וצבע עד לחית מושלמת.	05.03.0020
510.00	יח'	פרוק זהיר של מזגן מפוצל, מכל סוג וגודל, לרבות הובלה למחסן הלקוח, ניקוז הגז למעבה, פרוק מאייד + מעבה + מתקני תליה + פרוק צנרת וכבל החשמל וכן סגירת החור בקיר, דרכו עברה הצנרת, איטום וצבע עד לחזית מושלמת.	05.03.0030
2,110.00	יח'	פרוק זהיר של מזגן מפוצל מיני מרכזי, מכל סוג וגודל, לרבות הובלת למחסן הלקוח, ניקוז הגז למעבה, פרוק מאייד + מעבה + מתקני תליה + תעלות שרשורי או פח עד 30 מ"א + גרילים מכל סוג כולל סגירת חורים בקירות ותקרות + פרוק צנרת וכבל חשמל וכן סגירת החור בקיר, דרכו עברה הצנרת, איטום וצבע עד לחזית מושלמת.	05.03.0040
120.00	יח'	פרוק תעלות אוויר מכל סוג וגודל, לרבות הובלה למחסן הלקוח.	05.03.0050
1,090.00	קומפ'	סגירת פתח, של מזגן חלון או מזגן ריצפתי כולל השלמת בטון וצבע עד החזית מושלמת. המחיר לכל סוגי הקירות והחומרים.	05.03.0060
תת פרק 05.04 עבודות ופירוקים שונים			
90.00	מ"ר	פירוק תקרת גבס או קיר גבס.	05.04.0010
460.00	מ"ר	ביצוע תקרת גבס או קיר גבס.	05.04.0020
100.00	מ"ר	פירוק תקרה אקוסטית פריקה לצורך מעבר תשתיות צנרת והרכבה מחדש לאחר סיום.	05.04.0030