

07/10/2026
 דף מס': 001

כתב כמויות

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר					
תת פרק 02.01 מצעים					
הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 , דרגת חשיפה 3 , אלא אם נרשם אחרת					
02.01.0025	בטון רזה מתחת למרצפים בעובי 5 ס"מ	מ"ר	480.00	40.00	19,200.00
02.01.0100	יריעות פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת למרצפים	מ"ר	480.00	6.00	2,880.00
02.01.0121	מצעי ארגזי פוליסטירן מוקצף עובי 20 ס"מ מתחת למרצפים ולקורות היסוד	מ"ר	480.00	41.00	19,680.00
02.01.0130	ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ, מתחת לקורות יסוד ברוחב 20 ס"מ	מטר	185.00	45.00	8,325.00
02.01.0180	ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ, מתחת לקורות יסוד ברוחב עד 25 ס"מ	מטר	4.00	55.00	220.00
02.01.0183	ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ, מתחת לקורות יסוד ברוחב 30 ס"מ	מטר	17.00	60.00	1,020.00
02.01.0185	ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ, מתחת לקורות יסוד ברוחב 40 ס"מ	מטר	31.00	70.00	2,170.00
סה"כ 02.01 מצעים					53,495.00
תת פרק 02.03 עמודי יסוד, קורות יסוד					
הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 , דרגת חשיפה 3 , אלא אם נרשם אחרת					
02.03.0100	קורות יסוד ברוחב 20 ס"מ יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע	מ"ק	15.00	1,350.00	20,250.00
02.03.0120	קורות יסוד ברוחב 25 ס"מ יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע	מ"ק	4.00	1,300.00	5,200.00
02.03.0310	קורות יסוד ברוחב 30 ס"מ יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע	מ"ק	4.00	1,250.00	5,000.00
02.03.0320	קורות יסוד ברוחב 40 ס"מ יצוקות עם הרצפה, על גבי מצע או על הקרקע	מ"ק	3.00	1,200.00	3,600.00
סה"כ 02.03 עמודי יסוד, קורות יסוד					34,050.00

07/10/2026
 דף מס': 002

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1

פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 02.04 מרצפים ורצפות					
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 , דרגת חשיפה 3 , אלא אם נרשם אחרת				
02.04.0020	מרצפי בטון בעובי 20 ס"מ יצוקים על מצע או על הקרקע	מ"ר	477.00	190.00	90,630.00
02.04.0080	מרצפי בטון בעובי 30 ס"מ יצוקים על מצע, או על הקרקע	מ"ר	46.00	238.00	10,948.00
02.04.0100	מרצפי בטון בעובי 40 ס"מ יצוקים על מצע, או על קרקע	מ"ר	13.00	296.00	3,848.00
סה"כ 02.04 מרצפים ורצפות					
					105,426.00
תת פרק 02.05 קירות ועמודים					
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 , דרגת חשיפה 3 , אלא אם נרשם אחרת				
02.05.0015	קירות בטון ישרים ו/או מעוגלים בעובי 20 ס"מ	מ"ק	70.00	1,305.00	91,350.00
02.05.0025	קירות בטון ישרים ו/או מעוגלים בעובי 25 ס"מ	מ"ק	7.00	1,250.00	8,750.00
02.05.0035	קירות בטון ישרים ו/או מעוגלים בעובי 30 ס"מ	מ"ק	40.00	1,130.00	45,200.00
02.05.0065	קירות בטון בעובי 40 ס"מ	מ"ק	24.00	1,080.00	25,920.00
02.05.0095	עמודי בטון בדילים ו/או יצוקים בקירות בנייה בעובי 20 ס"מ	מ"ק	32.00	1,450.00	46,400.00
סה"כ 02.05 קירות ועמודים					
					217,620.00
תת פרק 02.06 קורות מעקות וחגורות					
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 , דרגת חשיפה 3 , אלא אם נרשם אחרת				
02.06.0035	קורות תחתונות ו/או תלויות או מעל קירות בניה יצוקות עם התקרה ומעל קירות בנייה ברוחב 20 ס"מ	מ"ק	35.00	1,450.00	50,750.00
02.06.0070	קורות עליונות ומעקות ברוחב 20 ס"מ עם שקע ברוחב 2-5 ס"מ לרולקה	מ"ק	28.00	1,348.00	37,744.00
להעברה בתת פרק 1.02.06					
					88,494.00

07/10/2026
 דף מס': 003

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1
 פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				88,494.00
02.06.0100	חגורות בטון ב-30 יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב 10 ס"מ כולל מעל הפתחים	מ"ק	3.00	1,943.00	5,829.00
02.06.0110	חגורות בטון ב-30 יצוקות על קירות ומחיצות ברוחב 20 ס"מ כולל מעל הפתחים	מ"ק	11.00	1,646.00	18,106.00
	סה"כ 02.06 קורות מעקות וחגורות				112,429.00
	<u>תת פרק 02.07 תקרות וגגות</u>				
	הערה (לכל הפרק) : כל הבטונים מסוג ב-30 , דרגת חשיפה 3 , אלא אם נרשם אחרת				
02.07.0050	תקרות וגגות בעובי 25 ס"מ	מ"ר	745.00	285.00	212,325.00
02.07.0060	תקרות וגגות מבטון בעובי 30 ס"מ	מ"ר	18.00	334.00	6,012.00
02.07.0065	תקרות וגגות מבטון בעובי 35 ס"מ	מ"ר	115.00	350.00	40,250.00
02.07.0070	תקרות וגגות בעובי 40 ס"מ	מ"ר	90.00	380.00	34,200.00
	סה"כ 02.07 תקרות וגגות				292,787.00
	<u>תת פרק 02.08 יציקות ביניים ושונות</u>				
02.08.0180	משטחי ביניים (פודסטים) בעובי 25 ס"מ	מ"ר	12.00	377.00	4,524.00
02.08.0280	משטחים משופעים מבטון בעובי 25 ס"מ.	מ"ר	16.00	310.00	4,960.00
02.08.0330	משולשי בטון למדרגות ב- 30 במידות כלשהן	מטר	55.00	72.00	3,960.00
	סה"כ 02.08 יציקות ביניים ושונות				13,444.00
	<u>תת פרק 02.09 פלדת זיון</u>				
02.09.0010	מוטות פלדה מצולעים ורשתות בקטרים שונים לזיון בטון	טון	75.00	5,000.00	375,000.00
02.09.0090	כלובי כלונסאות מרותכים מוכנים מראש בקטרים שונים לזיון הכלונסאות	טון	20.00	5,950.00	119,000.00
	סה"כ 02.09 פלדת זיון				494,000.00
	סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר				1,323,251.00

07/10/2026
004 : 'om ᑭᑦ

מעון יום מטה יהודה
מבנה 1 מבנה
פרק 04 עבודות בנייה

[illegible]

07/10/2026
005 : 'om ሻፒ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 05 עבודות איטום				
	תת פרק 05.01 הערות כלליות				
	מחיר היריעות מכל הסוגים כולל גמר עליון עם אגריגט לבן מוטבע וצביעת החיבורים בין היריעות עם שתי שכבות צבע אלומיניום בהתאם להואות היצרן , כל העבודות כוללות אחריות הקבלן למשך 10 שנים כנגד תעודת אחריות וטיב הכל בהתאם לתנאי המכרז ולמפרט הכללי הבין משרדי ולמפרט המיוחד				
	סה"כ 05.01 הערות כלליות				
	תת פרק 05.03 איטום קירות				
05.03.0030	איטום קורות יסוד/מסדים ע"י מריחת טורוסיל או סיקהטופ בשתי שכבות בכמות כוללת של 3.0 ק"ג/מ"ר	מ"ר	200.00	77.00	15,400.00
05.03.0040	איטום קירות בטיח צמנטי הידראולי מסוג "טורוסיל FX-100" סיקה טופ סיל 107" או ש"ע בכמות כוללת של 4 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות ולפי הנחיות היצרן	מ"ר	330.00	66.00	21,780.00
	סה"כ 05.03 איטום קירות				
	תת פרק 05.05 הלבנת גגות ובטון שיפועים				
05.05.0010	שיפועי גגות מבטון מוקצף (בטון קל) במשקל מרחבי 1200 ק"ג / מ"ק חוזק 40 המחיר כולל סימון ושבלונות ועיבוד והחלקה בשיפועים בהתאם לתכנית	מ"ק	80.00	572.00	45,760.00
05.05.0020	רולקות משולשות במידות 6*6 ס"מ מטיט צמנט 1:3 (איטום הרולקה נמדד בנפרד)	מטר	125.00	24.00	3,000.00
05.05.0030	יריעות פוליאיתילן מתחת למרצפי בטון בעובי 0.3 מ"מ	מ"ר	530.00	10.00	5,300.00
	סה"כ 05.05 הלבנת גגות ובטון שיפועים				

07/10/2026
 דף מס': 006

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 05.13 איטום גגות ביריעות					
ביטומניות משוכללות					
05.13.0010	איטום גגות שטוחים ב-2 שכבות של יריעות ביטומניות פלסטומריות מושבחות בפולימר APP, בעובי 4 מ"מ, עם שריון לבד פוליאסטר וציפוי עליון מחול, היריעות בשכבה התחתונה מולחמות לתשתית והיריעות בשכבה העליונה מולחמות ליריעות השכבה התחתונה, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט 101" או "פריימר GS-474" או ש"ע בכמות של 300 גר/מ"ר + מרפסות בחצר	מ"ר	620.00	171.00	106,020.00
05.13.0020	כנ"ל איטום רצפה וקירות מעלית	מ"ר	44.00	171.00	7,524.00
05.13.0030	איטום רולקות ב 3 שכבות עם רצועות חיזוק / חיפוי מיריעות ביטומניות אלסטומריות מושבחות בפולימר S.B.S בעובי 4 מ"מ רצועת חיזוק תחתונה ברוחב 30 ס"מ עם ציפוי חול ורצועות חיפוי עליונות ברוחב 45 ס"מ עם ציפוי אגרגט, לרבות פריימר ביטומני מסוג "פריימקוט 101" או פריימר GS-474" או ש"ע בכמות של 300 גר' / מ"ר ומסטיק ביטומני בקצה העליון של רצועות החיפוי	מטר	130.00	76.00	9,880.00
05.13.0040	קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות באזור הרולקות באמצעות פרופיל אלומיניום מתוצרת מתכות ארד או ש"ע לרבות מילוי המרווח שבין הפרופיל והמעקה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאוריתני או אלסטומרי ביטומני	מטר	130.00	45.00	5,850.00
05.13.0050	איטום סף חלון	מטר	67.00	75.00	5,025.00
סה"כ 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות					134,299.00
תת פרק 05.24 איטום בטיח אוטם					
05.24.0010	איטום רצפה בטיח צמנטי הידראולי מסוג "טורוסיל FX-100" סיקה טופ סיל 107" או ש"ע בכמות של 4 ק"ג/מ"ר, בשתי שכבות ולפי הנחיות היצרן	מ"ר	110.00	66.00	7,260.00
סה"כ 05.24 איטום בטיח אוטם					7,260.00

07/10/2026
007 : 'om ᑭᑦ

מעון יום מטה יהודה
מבנה 1 מבנה
פרק 05 עבודות איטום

[illegible]

07/10/2026
 דף מס': 008

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1
 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה					
תת פרק 06.01 דלתות עץ					
הערה : ביטון משקופים כלול במחיר הדלת					
06.01.0010	דלת עץ כולל משקוף וצביעה לפי המפרט הטכני המיוחד במידות 100/210 ס"מ עם ידית אחיזה לנכים הכל לפי רשימת הנגרות טיפוס ד-11 גליון א-10 דגם אלפא	יח'	1.00	6,220.00	6,220.00
06.01.0020	כנ"ל אך במידות 110/210 ס"מ טיפוס ד-12 גליון א-10	יח'	1.00	6,302.00	6,302.00
06.01.0030	דלת בטיחות למוסדות חינוך , חד כנפית מעץ לפתיחה צרית של 180 מעלות , במידות 100/210-70 ס"מ דגם "אלפא דלתא" לפי ת"י 6185 או ש"ע , עם מילוי 100% פוליאוריטן מוקצף , מעטפת הדלת פורמיקה דו צדדית בעובי 4 מ"מ בגוונים סטנדרטים , קנט בוק גושני נסתר או גלוי , הדלת כוללת באופן מובנה אביזרי בטיחות נילווים (ללא צורך האביזרים חיצוניים) לרבות פרופיל ציר אלומיניום מעוגל החובק את הכנף (למניעת החדרת אצבעות משני צידי הדלת) ומכיל מנגנון ריסון נסתר (למניעת טריקה חזקה של הדלת) משקוף פח 1.5 מ"מ מגולוון וצבוע עם אטם היקפי ,	יח'	8.00	5,990.00	47,920.00
06.01.0040	כנ"ל אך דלת במידות 80/210 ס"מ טיפוס ד-13	יח'	3.00	5,990.00	17,970.00
06.01.0050	כנ"ל אך במידות 110/210 ס"מ טיפוס ד-8 גליון א-10 המחיר כולל צוהר	יח'	2.00	6,820.00	13,640.00
06.01.0060	כנ"ל אך במידות 100/210 טיפוס ד-5 גליון א-10	יח'	3.00	6,590.00	19,770.00
סה"כ 06.01 דלתות עץ					111,822.00
תת פרק 06.02 ארונות מטבח ומאחז יד					
06.02.0010	יחידת ארון מטבח תחתון מסנדוויץ במידות 150/60/90 ס"מ הכל לפח המתואר ברשימת הנגרות טיפוס א-4 גליון א-10	יח'	4.00	3,960.00	15,840.00
06.02.0020	ארון בתוך נישא שתי כנפיים במידות 180/60/210 טיפוס א-6 גליון א-10	יח'	3.00	2,200.00	6,600.00
להעברה בתת פרק 1.06.02					22,440.00

07/10/2026
 דף מס': 009

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה
 פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				22,440.00
06.02.0030	כנ"ל אך במידות 180/40/210 ס"מ טיפוס א-7 גליון א-10	יח'	1.00	2,100.00	2,100.00
06.02.0040	פס הגנה מעץ בוק בחתך 120/25 מ"מ הכל לפי פרט טיפוס ברשימת הנגרות גליון א-10	מטר	7.00	278.00	1,946.00
06.02.0050	תלית מעילים מסרגל עץ בוק בחתך 150/30 מ"מ ובאורך 220 ס"מ עם ווי תלייה הכל לפי פרט טיפוס ברשימת הנגרות	יח'	6.00	230.00	1,380.00
06.02.0060	שני סרגלי עץ לתלית פלקטים עם שטיח לבד חסין אש דרגה 3 ביניהם בגובה 62 ס"מ הכל לפי פרט טיפוס ברשימת הנגרות	מטר	12.00	210.00	2,520.00
06.02.0070	לוח מודעות במידות 80/210 ס"מ תוצרת חברת "מגוון 22" או שו"ע הכל לפי פרט טיפוס ברשימת הנגרות	יח'	8.00	410.00	3,280.00
06.02.0080	מתקן למגבות נייר מק"ט 1062 שיווק "מנל" או ש"ע תחתית המתקן בגובה 105 ס"מ	יח'	6.00	240.00	1,440.00
06.02.0090	מתקן לנייר טואלט מק"ט 3036 שיווק חברת מ.נ.ל או שו"ע	יח'	14.00	280.00	3,920.00
06.02.0100	מתקן לסבון נוזלי דגם 4008 שיווק חברת מ.נ.ל נירוסטה 304 בעובי 0.8 מ"מ או שו"ע	יח'	14.00	262.00	3,668.00
42,694.00	סה"כ 06.02 ארונות מטבח ומאחז יד				
	תת פרק 06.03 דלתות פלדה סורגים ומעקות				
06.03.0010	דלת פלדלת כנף אחד דגם 408 של רב בריח עמידת אש או שו"ע במידות 110/210 ס"מ הכל לפי רשימת המסגרות ד-14 גליון א-11	יח'	1.00	6,340.00	6,340.00
06.03.0020	כנ"ל אך במידות 120/210 ד-6 גליון א-11	יח'	1.00	6,340.00	6,340.00
06.03.0030	ארון בתוך נישא שתי כנפיים במידות 200/50/230 ס"מ עשוי פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ תוצרת "פל רז" או שו"ע עם סגר קפיצי שקוע, כולל כל האביזרים צבוע בתנור, גוון לבחירת האדריכל (הארון משמש כארון חשמל - ציוד חשמל נמדד בנפרד) הכל לפי רשימת המסגרות א-ד גליון א-11	יח'	1.00	3,726.00	3,726.00
06.03.0040	כנ"ל אך במידות 170/60/230 טיפוס א-1	יח'	1.00	3,167.00	3,167.00
19,573.00	להעברה בתת פרק 1.06.03				

07/10/2026
010 : 'om ᚦᚢ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה

[illegible]

07/10/2026
 דף מס': 011

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 07 מתקני תברואה					
<u>תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים</u>					
07.11.0010	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים, מחוברים בהברגות, קוטר 2" לרבות ספחים	מטר	40.00	250.00	10,000.00
07.11.0020	צינורות פלדה מגולוונים דרג ב' עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי למים קרים וחמים מותקנים, גלויים או סמויים מחוברים בריתוך ו/או בהברגה, קוטר 3" לא כולל ספחים למעט מחברים	מטר	10.00	271.00	2,710.00
07.11.0030	צינורות פלדה מגולוונים סקדיול 40 עם עטיפה חיצונית פוליאטילן שחול תלת שכבתי GAL APC למים קרים וחמים מותקנים גלויים או סמויים מחוברים בריתוך, קוטר הצינור 4" לא כולל ספחים למעט מחברים	מטר	50.00	483.00	24,150.00
סה"כ 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים					
					36,860.00
<u>תת פרק 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)</u>					
07.12.0010	צינורות פוליאטילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	70.00	93.00	6,510.00
07.12.0020	צינורות פוליאטילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 25 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	70.00	102.00	7,140.00
07.12.0030	צינורות פוליאטילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P מולטיגול) קוטר 32 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	100.00	112.00	11,200.00
07.12.0040	צינורות פוליאטילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P) קוטר 50 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מטר	80.00	246.00	19,680.00
סה"כ 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)					
					44,530.00

07/10/2026
 דף מס': 012

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.21 ברזים שסתומים ומסננים					
לקווי מים קרים וחמים					
07.21.0010	שסתום אוויר משולב "ברק" למים קוטר 2" עשוי פלסטיק, דגם D-040 או ש"ע ללחץ עבודה של 16 אטמ', תבריק, לא כולל מגוף בכניסה	יח'	1.00	960.00	960.00
סה"כ 07.21 ברזים שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים					
					960.00
תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים					
07.31.0010	צינורות פוליאיתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E) דוגמת "גבריט" או "מוביליט" או ש"ע מותקנים סמויים, קוטר 110 מ"מ לרבות מחברים, ללא ספחים	מטר	160.00	136.00	21,760.00
סה"כ 07.31 צינורות למערכת נקזים					
					21,760.00
תת פרק 07.32 עטיפת בטון לצינורות					
07.32.0010	עטיפת בטון מזוין ב-20 בעובי 10 ס"מ מסביב לצינורות מכל סוג שהוא, לרבות ברזל הזיון (במשקל 60 ק"ג /מ"ק) לצינורות קוטר 75-90 מ"מ (3")	מטר	60.00	103.00	6,180.00
סה"כ 07.32 עטיפת בטון לצינורות					
					6,180.00
תת פרק 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות					
07.41.0010	אסלה ילדים מוסדית מחרס לבן דגם "CHILDRENS" תוצרת "חמת" או ש"ע לרבות מושב תואם עם צירי נירוסטה ומיכל הדחה מפלסטיק דו כמותי	יח'	6.00	1,680.00	10,080.00
07.41.0020	נגיש - אסלת נכים מחרס לבן דגם "PRO NOVA" או ש"ע באורך 66.5 ס"מ ובגובה 46 ס"מ לרבות מיכל הדחה "מונובולוק" מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ	יח'	2.00	2,880.00	5,760.00
07.41.0030	אסלה תלויה מחרס לבן דגם "ויטרה S-20 מק"ט 5507 או ש"ע עם מיכל הדחה סמוי (נמדד בנפרד) לרבות מושב ומכסה פלסטיק דגם כבד וכל החיזוקים	יח'	2.00	1,170.00	2,340.00
סה"כ 07.41 אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות					
					18,180.00

07/10/2026
 דף מס': 013

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 07.42 כיורים					
07.42.0010	נגיש - כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "קליר 55" מעוגל או ש"ע במידות 56/47 ס"מ ובגובה 14.5 ס"מ	יח'	2.00	800.00	1,600.00
07.42.0020	כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "סמייל סקוור" מעוגל תוצרת "גבריט" או שו"ע במידות 50/41 ס"מ ובגובה 11 ס"מ	יח'	20.00	820.00	16,400.00
07.42.0030	כיור מובח מפלב"מ (נירוסטה) במידות חוץ 63.5/55.8 ס"מ, דגם "סיאטל עליון" דוגמת "PACIFIC" להתקנה עליונה	יח'	4.00	1,160.00	4,640.00
סה"כ 07.42 כיורים					22,640.00
תת פרק 07.44 מקלחות					
07.44.0010	מקלחות הכוללות שני ברזי קיר 1/2" + ברז מרכזי משולש עם ידיות, ברז דלי 1/2" עם ידית מקלחת יד עם צינור גמיש פלסטיק באורך 1.5 מ' על מסלול אנכי באורך 60 ס"מ מצופה כרום ניקל	קומפ'	4.00	1,070.00	4,280.00
סה"כ 07.44 מקלחות					4,280.00
תת פרק 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות					
07.49.0010	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ' התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד) חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ'	25.00	1,700.00	42,500.00
07.49.0020	נקודת הכנה למתקן שתיית מים או מכונת קפה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ' חיבור למערכת המים והביוב הקיימים וברז סגירה קוטר עד 1/2"	קומפ'	2.00	1,260.00	2,520.00
07.49.0030	נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' צינור ניקוז לשפכים מ P.V.C עד 2.0 מ' חיבור למערכת מים וביוב קיימת והתקנת אסלה תלויה, ומיכל הדחה סמוי מחוזק לקיר בלוקים ע"י עיגון בטון וצמיכות (לא כולל אספקה של אסלה תלויה, מיכל הדחה סמוי, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד) חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	קומפ'	12.00	2,000.00	24,000.00
להעברה בתת פרק 1.07.49					69,020.00

07/10/2026
 דף מס': 014

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 07 מתקני תברואה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
07.49.0040	מהעברה נקודה למקלחת לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ' והתקנת מערכת קיר + ראש מקלחת, ברז דלי ומחסום רצפה, חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה (לא כולל עיבוד מיוחד של רצפת המקלחת ו/או התקנת מוזאיקה אשר ישולמו בנפרד וכן לא כולל אספקה של מערכת קיר + ראש מקלחת וברז דלי אשר ישולמו בנפרד הכל בשלמות קומפלט	קומפ'	4.00	1,940.00	7,760.00
	סה"כ 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות				76,780.00
07.64.0010	תת פרק 07.64 בורות ניקוז (חלחול) בורות ניקוז (חלחול) במידות 1.0/1.0 מ' ובעומק 1.0 מ' לרבות עבודות העפר, פריסת בד ג'אוטכני ומילוי הבור בחצץ	קומפ'	1.00	1,340.00	1,340.00
	סה"כ 07.64 בורות ניקוז (חלחול)				1,340.00
07.65.0010	תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק מפריד שומן מפוליאתילן בנפח 2,100 ליטר כניסה / יציאה 4" או 6" תת קרקעיים, תוצרת "חופית" או ש"ע, לרבות כל האביזרים, המכסים, עבודות העפר, התקנה ע"ג מצע מהודק, עיגון המפריד, מילוי חול והידוק	קומפ'	1.00	12,980.00	12,980.00
	סה"כ 07.65 מפרידי שומן ודלק				12,980.00
07.76.0010	תת פרק 07.76 מערכות סולריות (דודי שמש) דוד שמש חשמלי עם מחליף חום בנפח 150 ליטר למערכות קולטים סולריות בגג (הנמדדות בנפרד), ציפוי אמאיל פנימי ובידוד פוליאוריתן יצוק, בעמידה, חיבור לנקודות מים וחשמל קיימות ותקופת אחריות של 4 שנים	קומפ'	5.00	3,220.00	16,100.00
	סה"כ 07.76 מערכות סולריות (דודי שמש)				16,100.00

07/10/2026
015 : 'om ᚦᚢ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 07 מתקני תברואה

[illegible]

07/10/2026
 דף מס': 016

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 08 מתקן חשמלי - כללי					
תת פרק 08.00 שונות					
08.00.0022	גומחה בטון כולל תקרה לפילר מונים ח"ח ולמפסק ח"ח צמוד למונים במידות רוחב 250 ס"מ , עומק 60 ס"מ , גובה 250 ס"מ , כולל חפירה/חציבה, זיון, ביסוס וכולל דלת רפפה בהתאם לדרישות חברת חשמל בלי דרישת תוספת מיקום סופי יקבע בתיאום עם ח"ח .	קומפ'	1.00	3,500.00	3,500.00
08.00.0025	גומחת בטון עבור בזק והוט במידות : רוחב פנים 220ס"מ , גובה כולל (מעל ומתחת לקרקע) 250 ס"מ , עומק 50 ס"מ , כולל חפירה\חציבה , מחיצה עבור ארון בזק הכל קומפלט.	קומפ'	2.00	2,200.00	4,400.00
08.00.0050	בדיקת מתקן חשמלי במתח נמוך עד 3*315 אמפר ע"י בודק פרטי או בודק חברת החשמל כולל תשלום עבור הבדיקה והגשת סיוע לבודק בעריכת המדידות.	קומפ'	1.00	3,000.00	3,000.00
08.00.0070	תשלום קבוע וחד פעמי בגין שלטי סנדויץ' בלבד מודבקים בדבק עמיד בפני מים וחום , מספרי המעגלים /ייעוד מערכות התקשורת על גבי מכסי אביזרי הגמר . המחיר הינו לכל האביזרים בפרוייקט : שקעי כח, קופסאות , מפסקי זרם וכד".	קומפ'	1.00	500.00	500.00
08.00.0080	טיפול ותאום עם קבלן מערכת גילוי אש ועשן והגשת העזרה הדרושה.	קומפ'	1.00	500.00	500.00
08.00.0110	הכנת תכניות AS MADE בגמר העבודה של מערכת החשמל בתוכנת "אטוקד וגרסה 14" כולל אספקה 3 סטים תכניות למזמין ולמתכנן.	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
08.00.0120	בדיקה טרומגרפית לכל הלוחות החשמל במרכז , בדיקה ראשונה בעומס מלא בזמן מסירת של מערכת החשמל לאחר ביקורת של ח"ח ובדיקה שנייה בעומס מלא בתום תקופת האחריות.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
להעברה בתת פרק 1.08.00					14,900.00

07/10/2026
 דף מס': 017

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				14,900.00
08.00.0190	ארון תקשורת קומתי דגם U כולל בתוכו כל הציוד הנדרש לחיבור קווי ההתקשורת השונים "מחשב" בתחום המכללה ללא הבדל במחיר ועד עבודת מערכת המחשוב בצורה תקינה וברמה טובה, יותקן ארון בכל קומה, ארון תקשורת יכולל דפנות מתפרקות ודלת זכוכית עם מנעול. הארון מתאים לציוד תקשורת בגודל סטנדרטי "19. בחזית הארון דלת זכוכית עם מנעול בחלקו העליון של ארון התקשורת, ישנה הכנה להתקנת מאוורר 2 פתחים עליונים לכניסת כבלים מלמעלה ו-2 פתחים לכניסת כבלים מחלקו התחתון, הכול יעשה בהתאם לדרישות המועצה ו/או בתיאום עם המפקח של הפרויקט בלי דרישת תוספת.	קומפ'	2.00	5,000.00	10,000.00
08.00.0270	אספקה והתקנה והובלה מאמ"ת תלת-פאזי 250A עם הגנה מגנטית והגנה טרמית מתכילית עם תחום כיול A(200-250), כושר ניתוק 50KA לפחות כולל סלילי ניתוק, המותקן בתוך מבנה לוח ראשי קיים במתנ"ס להתקנה על הקיר ו/או בנישת חשמל במידות הנדרשות ובהתאם לדרישת חברת חשמל בלי דרישת תוספת.	קומפ'	1.00	8,000.00	8,000.00
	סה"כ 08.00 שונות				32,900.00
	<u>תת פרק 08.01 עבודות עפר</u>				
08.01.0010	חפירה ו/או חציבה של תעלה עבור הזנת המבנה מפילר ח"ח ובזק ברוחב 60 ס"מ ובעומק של עד 120 ס"מ לרבות ריפוד חול, הנחת צנרת, כיסוי והידוק עם חול, וסרטי סימון, והשבת מצב הקרקע לקודמתו.	מטר	150.00	37.00	5,550.00
08.01.0015	בריכת בטון טרומית עגולה בקוטר 80 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות תקרה ומכסה בטון לעומס 12.5 טון	קומפ'	3.00	2,200.00	6,600.00
08.01.0020	בריכת בטון טרומית עגולה בקוטר 100 ס"מ ובעומק 120 ס"מ לרבות תקרה ומכסה בטון עגול לעומס 12.5 טון	קומפ'	2.00	2,600.00	5,200.00
	סה"כ 08.01 עבודות עפר				17,350.00
	<u>תת פרק 08.02 מובילים</u>				
08.02.0010	אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים כפיפים בקוטר 29 מ"מ עם חוטי משיכה.	מטר	200.00	15.00	3,000.00
	להעברה בתת פרק 1.08.02				3,000.00

07/10/2026
 דף מס': 018

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				3,000.00
08.02.0030	אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים כפיפים בקוטר 80" עם חוטי משיכה .	מטר	250.00	29.00	7,250.00
08.02.0035	אספקה והתקנה של צינורות פלסטיים כפיפים בקוטר 4" עם חוטי משיכה מאושרים ע"י ח"ח.	מטר	250.00	55.00	13,750.00
08.02.0080	תעלות רשת ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 ס"מ, מפח מגולוון או צבוע, קבועות על המבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוק ברזל, קשתות, זוויות, מתלים, מחברים ומהדקי ארקה.	מטר	120.00	55.00	6,600.00
08.02.0085	תעלות רשת ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 ס"מ, מפח מגולוון או צבוע, קבועות על המבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוק ברזל, קשתות, זוויות, מתלים, מחברים ומהדקי ארקה עבור תקשורת.	מטר	120.00	55.00	6,600.00
08.02.0090	תעלות רשת ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 ס"מ, מפח מגולוון או צבוע, קבועות על המבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוק ברזל, קשתות, זוויות, מתלים, מחברים ומהדקי ארקה עבור מ.ג.	מטר	120.00	45.00	5,400.00
סה"כ 08.02 מובילים					42,600.00
תת פרק 08.03 כבלים ומוליכים					
08.03.0010	כבלים מסוג N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר מושחלים בצינורות ו/או מונחים בתעלות ו/או על סולמות או טמונים בקרקע.	מטר	600.00	10.00	6,000.00
08.03.0020	כבלים מסוג N2XY (XLPE) בחתך 7X1.5 ממ"ר מושחלים בצינורות ו/או מונחים בתעלות ו/או על סולמות או טמונים בקרקע.	מטר	50.00	22.00	1,100.00
08.03.0060	כבלים מסוג N2XY (XLPE) בחתך 3X2.5 ממ"ר, מושחלים בצינורות ו/או מונחים בתעלות ו/או על סולמות או טמונים בקרקע.	מטר	600.00	12.00	7,200.00
08.03.0072	כבל נחושת N2XY (XLPE) בחתך 5X10 ממ"ר, מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע עבור מעלית.	מטר	50.00	65.00	3,250.00
להעברה בתת פרק 1.08.03					17,550.00

07/10/2026
019 : 'om ᚦᚢ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				17,550.00
08.03.0075	כבל נחושת N2XY (XLPE) בחתך 5X16 ממ"ר, מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע עבור יח"מ"א.	מטר	120.00	75.00	9,000.00
08.03.0080	כבל נחושת N2XY (XLPE) בחתך 5X6 ממ"ר, מושחלים בצינורות ו/או מונחים בתעלות ו/או על סולמות או טמונים בקרקע עבור יח"מ"א.	מטר	60.00	50.00	3,000.00
08.03.0085	כבל נחושת עמיד בטמפרטורות גבוהות מסוג NHXHX FE180 E30 בחתך 16x5 ממ"ר, מושחלים בצינורות ו/או מונחים בתעלות ו/או על סולמות או טמונים בקרקע.	מטר	50.00	80.00	4,000.00
08.03.0100	כבל נחושת N2XY (XLPE) בחתך 5X50 ממ"ר, מושחלים בצינורות ו/או מונחים בתעלות ו/או על סולמות או טמונים בקרקע עבור לוחות חשמל משנה-B	מטר	10.00	250.00	2,500.00
08.03.0110	כבל נחושת N2XBY (XLPE) בחתך 4X150 ממ"ר, מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות או טמונים בקרקע עבור לוח חשמל משנה A-.	מטר	50.00	420.00	21,000.00
08.03.0250	כבל תקשורת טלפון ג'לי רב-גידיים, 20 זוגות מאושר "בזק", מושחלים בצנרת או בתעלות .	מטר	150.00	25.00	3,750.00
08.03.0280	מוליך נחושת מבודד PVC בחתך 10 ממ"ר, מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות .	מטר	20.00	12.00	240.00
08.03.0290	מוליך נחושת מבודד PVC בחתך 16 ממ"ר, מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות .	מטר	20.00	16.00	320.00
08.03.0300	מוליך נחושת מבודד PVC בחתך 35 ממ"ר, מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות או על סולמות .	מטר	50.00	34.00	1,700.00
סה"כ 08.03 כבלים ומוליכים					63,060.00

07/10/2026
 דף מס': 020

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.04 הארקת יסוד					
08.04.0010	ביצוע הארקת יסוד בהתאם לתכניות ומערכת קולט ברק מושלמת לחדר אוכל לרבות פלך מגולוון 4/40 ו/או ברזל 12 מ"מ לפחות מונחים בקורות היסוד של המבנה ומרותכים בכל העמודים כנדרש, לרבות יציאות מחוץ למבנה בגובה 50 ס"מ מפני הקרקע הסופיים וסגירת הקוצים בקופסא ייעודית, לרבות הוצאת קוץ בנישות לוחות חשמל עבור פס השוואת הפוטנציאלים, בלי דרישת תוספת.	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
08.04.0020	אספקה והתקנה של פס השוואת פוטנציאלים בחתך 4/40 מנחושת אלקטרוליטית וברגים ע"פ הנדרש.	קומפ'	1.00	500.00	500.00
08.04.0030	נקודת הארקה לצנרת מים, הארקת לוחות חשמל, תקרה אקוסטית, תעלות מיזוג, תעלות כבלי חשמל וכד'. ע"י מוליך 10 מ"מ, וכל שירות מתכתי במתקן ע"פ הנדרש.	קומפ'	20.00	100.00	2,000.00
08.04.0040	נקודת הארקה לארון תקשורת מכל סוג שהוא ללא הבדל מבוצעת בצנרת 23 מ"מ, ומוליך נחושת 16 מ"מ מפס השוואת פוטנציאלים עד לארון ללא הבדל באורך הקו.	קומפ'	2.00	150.00	300.00
08.04.0070	הכנה לאיפוס לפי הנחיות ח"ח ו/או מהנדס בודק חשמל.	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
סה"כ 08.04 הארקת יסוד					
					9,800.00
תת פרק 08.05 לוחות חשמל					
08.05.0110	אספקה לוחות חשמל ראשי/משנה - A/B/, כמפורט במפרט הטכני ובתוכניות בנוי להעמדה על הרצפה כמפורט. עפ"י הגודל הדרוש, כולל את כל האלמנטים הדרושים והנחוצים לבנייתו: כגון פסי צבירה מכל הסוגים מהדקים, הארקה, צביעה כולל 30% מקום שמור.	מ"ר	8.00	3,000.00	24,000.00
08.05.0120	הובלה, התקנה חיבור והפעלה של לוח ראשי וכולל גם חיזוק ברגיו מחדש, ניקיון, ביצוע פתחים והכנה לכיבוי אש, הארקתו לפס השוואת פוטנציאלים, תיאום עם היצרן, חיבור לכל הקווים הנכנסים והיוצאים, בדיקת סדר פאזות וכד'.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
להעברה בתת פרק 1.08.05					
					26,000.00

07/10/2026
 דף מס': 021

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				26,000.00
08.05.0125	מאמ"ת תלת-פאזי 250A עם הגנה מגנטית והגנה טרמית מתכילת עם תחום כיול (200-250)A, כושר ניתוק 35KA לפחות	יח'	1.00	2,400.00	2,400.00
08.05.0130	מאמ"ת תלת-פאזי 125A עם הגנה מגנטית והגנה טרמית מתכילת עם תחום כיול (100-125)A, כושר ניתוק 50 KA לפחות, וכולל ידית ומצמד וסליל הפסקה מרחוק עם מגעי עזר N.O,N.C,	יח'	1.00	1,800.00	1,800.00
08.05.0135	מאמ"ת תלת-פאזי 80A עם הגנה מגנטית והגנה טרמית מתכילת עם תחום כיול (80-63), כושר ניתוק 22 KA לפחות, וכולל ידית ומצמד וסליל הפסקה מרחוק עם מגעי עזר N.O,N.C.	יח'	6.00	900.00	5,400.00
08.05.0170	מאמ"ת תלת-פאזי 63A, כושר ניתוק זרם קצר 10KA.	יח'	3.00	700.00	2,100.00
08.05.0180	מאמ"ת תלת-פאזי עד 40A, כושר ניתוק זרם קצר 10KA.	יח'	36.00	450.00	16,200.00
08.05.0190	מאמ"ת תלת-פאזי עד 25A, כושר ניתוק זרם קצר 10KA.	יח'	26.00	350.00	9,100.00
08.05.0200	מאמ"ת זעיר דו-קוטבי עד 25A, כושר ניתוק זרם קצר 10KA.	יח'	72.00	115.00	8,280.00
08.05.0210	מאמ"ת חד פאזי עד 25A, כושר ניתוק זרם קצר 10KA.	יח'	160.00	60.00	9,600.00
08.05.0220	ממסר פחת 4 קוטבים לז"נ 4*40 אמפר, רגישות זרם זליגה 30 מילי אמפר דגם A.	יח'	32.00	330.00	10,560.00
08.05.0230	ממסר פחת 4 קוטבים לז"נ עד 4*63 אמפר, רגישות זרם זליגה 30 מילי אמפר דגם A.	יח'	1.00	450.00	450.00
08.05.0240	רב מודד דיגיטלי לרבות אפשרות תקשורת, דוגמת "SATEC" דגם PM170E	יח'	2.00	2,500.00	5,000.00
08.05.0250	מגען 3 קוטבים לז"נ 3*25 אמפר עם משטר עבודה (AC3), סליל 220 וולט כולל מגעי עזר כנדרש תוצרת "טלמכניק".	יח'	12.00	350.00	4,200.00
להעברה בתת פרק 1.08.05					101,090.00

07/10/2026
 דף מס': 022

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				101,090.00
08.05.0260	מגען 3 קוטבים לז"נ 3*40 אמפר עם משטר עבודה (AC3) , סליל 220 וולט כולל מגעי עזר כנדרש תוצרת "טלמכניק" .	יח'	5.00	450.00	2,250.00
08.05.0270	שנאי דו קוטבי 230/24 וולט 150 ו"א.	יח'	2.00	1.00	2.00
08.05.0280	משנה זרם עד 250/5 אמפר.	יח'	2.00	1.00	2.00
08.05.0290	וולט מטר מרובע עד 500 וולט, לרבות מפסק בורר פזות 6 מצבים עם אפס.	יח'	2.00	232.00	464.00
08.05.0300	נורות סימון מולטילד מותקנת על דלת הלוח לרבות מכסה מעדשה צבעונית בקוטר 22 מ"מ.	יח'	6.00	56.00	336.00
08.05.0310	לחצן ת"פ , ניסוי נורות סימון מותקנת על דלת לוח.	יח'	2.00	100.00	200.00
08.05.0320	מפסק בורר 3 מצבים אוטו-יד-מנותק.	יח'	16.00	100.00	1,600.00
08.05.0330	ממסר צעד דו מגעי ברוחב מודולרי להתקנה על מסילה לזרם 16 אמפר.	יח'	16.00	130.00	2,080.00
08.05.0340	שעון מיתוג יומי דיגיטלי עם תוכנית ורזרבה מכנית וזמן לפי הדרישה .	יח'	16.00	350.00	5,600.00
08.05.0350	מגן מתח 4 קוטבי 100 ק"א למערכת מאופסת כמפורט ולפי הדרישה.	יח'	2.00	1,200.00	2,400.00
08.05.0360	בקר כופל הספק ל- 6 דרגות עם תצוגת כופל הספק דיגיטלית, נורות סימון לכל דרגה, לחצני בדיקה, מפסק זרם בורר מסוג "פקט" לכל דרגה, משנה זרם מתאים דוגמת תוצרת CIRCUTOR.	יח'	1.00	2,500.00	2,500.00
08.05.0370	מגען 3 קוטבים לקבל 10 KVAR עם משטר עבודה (AC-3) כולל נגדי פריקה כנדרש.	יח'	6.00	600.00	3,600.00
08.05.0380	קבל תלת-פאזי 400V מ-10KVAR עד 30KVAR, דלי הפסדים, עם נגדי פריקה והגנה מפני התפוצצות עצמית	יח'	6.00	700.00	4,200.00
	סה"כ 08.05 לוחות חשמל				126,324.00

07/10/2026
 דף מס': 023

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.06 גופי תאורה					
08.06.0020	ג"ת פריזמטי לד עם נורות 40W, בתוך "אמבטיית" תאורה במידות כ - 60x60 ס"מ, עם רפלקטור אלומיניום פרבולי מונע סינוור, יותקן שקוע בתקרה אקוסטית, דוגמת תוצרת "געש" דגם "פאנלד" כולל דרייבר הפעלה, עם כיסוי פריזמטי, הכל קומפלט מושלם, ומאושר ע"י מכון התקנים.	יח'	205.00	380.00	77,900.00
08.06.0095	גוף תאורה לד על כיסוי פוליקרבונט עם תפסים מסוג מזוודה אטום למים IP65 ונורות 41W, כולל דרייבר הפעלה, דוגמת "געש" דגם "סילייט פלוס לד", משווק ע"י געש, ומאושר ע"י מכון התקנים.	יח'	13.00	300.00	3,900.00
08.06.0110	גוף תאורה לד עגול, פוליקרבונט, מפזר פריזמטי שקוף, מוגן מים IP54, עם נורות 16W, כולל דרייבר הפעלה בביתן הגוף, דוגמת געש "קנטו לד", משווק ע"י געש, ומאושר ע"י מכון התקנים.	יח'	10.00	300.00	3,000.00
08.06.0130	ג"ת לד להתקנה שקועה עם עדשה פוליקרבונט למניעת סינוור דוגמת תוצרת "געש" דגם "ערד", IP-65, 35W, ואביזרי הדלקה אינטגרליים בתוך הגוף, הכל קומפלט מושלם, ומאושר ע"י מכון התקנים.	יח'	4.00	420.00	1,680.00
08.06.0260	ג"ת לד חירום עם הספק 8X0.15W עם מצבר להפעלת הנורה במשך 3 שעות לפחות ושלט "יציאה" על גוף התאורה, דוגמת "געש", ומאושר ע"י מכון התקנים.	יח'	22.00	450.00	9,900.00
08.06.0270	ג"ת ספוט לד להתקנה, שקוע בתקרה אקוסטית עם עדשה פוליקרבונט למניעת סינוור דוגמת תוצרת "געש" דגם "פיקסלד" בצבע לבן IP-65, 20W, כולל דרייבר בתוך הגוף, משווק ע"י געש, ומאושר ע"י מכון התקנים.	יח'	85.00	380.00	32,300.00
08.06.0300	אביזר תאורה לד להתקנה חיצונית עם נורות 120W, דוגמת תוצרת "קירון לד" עם דרייבר הפעלה, IP-65, משווק ע"י געש, ומאושר ע"י מכון התקנים.	יח'	33.00	500.00	16,500.00
08.06.0320	ג"ת לד מדגם "פרלוד לד" בית להתקנה חיצונית עם נורה IP-65, 20W כולל כיתוב, ומאושר ע"י מכון התקנים.	יח'	1.00	350.00	350.00
להעברה בתת פרק 1.08.06					145,530.00

07/10/2026
 דף מס': 024

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				145,530.00
08.06.0330	ג"ת לד לתאורת חירום מכל סוג ספוט להתקנה, שקוע בתקרה אקוסטית ו/או צמוד תקרה עם נורות לד למניעת סינוור דוגמת תוצרת "געש", IP-65, ואביזרי הדלקה אינטגרליים בתוך הגוף, חובה לאשר עם יועץ חשמל, בלי דרישת תוספת.	קומפ'	100.00	280.00	28,000.00
	סה"כ 08.06 גופי תאורה				173,530.00
	<u>תת פרק 08.07 נקודות</u>				
08.07.0320	נקודת מאור במלוכים 1.5 ממ"ר מבוצעת בצנרת מסוג כבה מאליו או מרכז בהתקנה סמויה ו/או בתקרות אקוסטיות ו/או גלוי בתעלות כבלים הנמדדים בנפרד, עם כבלים N2XY מוליכים בכמות הדרושה ממעגל חד או תלת פאזי ללא הבדל במחיר מפסק זרם נמדד בנפרד.	יח'	470.00	130.00	61,100.00
08.07.0330	תוספת חוט פאזה קבועה לתאורת חירום.	יח'	130.00	25.00	3,250.00
08.07.0340	תוספת עבור מפסק זרם יחיד ו/או כפול ו/או מחליף.	יח'	45.00	30.00	1,350.00
08.07.0350	תוספת עבור לחצנים לתאורה.	יח'	20.00	40.00	800.00
08.07.0360	נקודת בית תקע מושלמת עשויה כבלי N2XY נחושת ו/או מוליכי נחושת 3X2.5 ממ"ר, מושחלים בצנרת מותקנת תה"ט ו/או ביציקות ו/או בתקרות אקוסטיות, אביזר ימדד בנפרד.	יח'	250.00	140.00	35,000.00
08.07.0370	תוספת עבור בית תקע גוויס רגיל.	יח'	160.00	40.00	6,400.00
08.07.0380	תוספת עבור בית תקע מוגן מים רגיל.	יח'	75.00	45.00	3,375.00
08.07.0390	נקודת הכנה למזגן ח"פ ו/או ת"פ עשוי כבל 3X4 ממ"ר ו/או 5X4 מוליכים מושחלים בצנרת מריכף חסיני אש 29 מ"מ, וכן שקע עם מפסק 25 אמפר, ומפסק זרם פקט ליד היחידה על הגג 2X25 אמפר.	יח'	33.00	300.00	9,900.00
08.07.0400	נקודת הכנה לדוד חשמלי כולל קו הזנה וצינור מריכף חסיני אש 16 מ"מ, וכבל 3X2.5 ממ"ר, מפסק זרם ליד הדוד 2X16 אמפר, המפסק כולל מנורת סימון.	יח'	6.00	260.00	1,560.00
	להעברה בתת פרק 1.08.07				122,735.00

07/10/2026
 דף מס': 025

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				122,735.00
08.07.0410	נקודת הפסקת חשמל חירום כללית ו/או ניתוק מיזוג אויר כוללת לחצן עם פטישון שבירה ושלט 12X6 ס"מ בצבע אדום, הלחצן דגם המחייב לחיצה לצורך הפעלה כולל קו הזנה 3X1.5 מלוח חשמל ראשי.	קומפ'	6.00	250.00	1,500.00
08.07.0420	נקודת טלפון מושלמת עם צינור מריכף חסיני אש 23 מ"מ, עם חוט טלפון תקני 3 זוגות כולל אביזר .	יח'	6.00	200.00	1,200.00
08.07.0430	נקודת טלוויזיה מושלמת עם צינור מריכף חסיני אש 23 מ"מ, עם כבל תקני כולל אביזר.	יח'	18.00	200.00	3,600.00
08.07.0440	נקודת מחשב עם צינור מריכף חסיני אש 29 מ"מ, עם כבל תקני כולל שקע מחשב CAT7E RJ-45.	יח'	36.00	220.00	7,920.00
08.07.0443	נקודת מחשב בעמדת עבודה "OFFICE" NISKO" עם צינור מריכף חסיני אש 29 מ"מ, עם כבל תקני כולל שקע מחשב CAT7E RJ-45.	יח'	16.00	220.00	3,520.00
08.07.0444	נקודת טלפון בעמדת עבודה "OFFICE" NISKO" עם צינור מריכף חסיני אש 29 מ"מ, עם כבל תקני כולל שקע טלפון B.T.	יח'	16.00	200.00	3,200.00
08.07.0450	נקודת הכנה עבור רמקול בצינור מריכף חסיני אש 16 מ"מ וחוט משיכה מניילון שזור.	יח'	65.00	100.00	6,500.00
08.07.0460	נקודת גילוי פריצה בצינור מריכף כבה מאליו 16 מ"מ וחוט משיכה מניילון שזור .	יח'	30.00	100.00	3,000.00
08.07.0470	נקודת הכנה עבור מקודד גילוי פריצה בצינור מריכף חסיני אש 16 מ"מ, וחוט משיכה מניילון שזור.	יח'	3.00	100.00	300.00
08.07.0480	נקודת גילוי אש או/ו כבוי אש, נקודה תה"ט או/ו עה"ט כנדרש הכוללת כבל נחושת תקני מפותל ומסוכך בתוך צינור מריכף פ.ג, או/ו תעלות מתכתי מגולבן, או/ו תעלה פלסטית כנדרש, מרכזת גילוי וכבוי אש לאביזר כגון: גלאי, לחצן, מנורת סימון, צופר, סולנואיד כבוי, או/ו כל אביזר קצה אחר לרבות חיווט מושלם .	יח'	95.00	100.00	9,500.00
להעברה בתת פרק 1.08.07					162,975.00

07/10/2026
 דף מס': 026

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				162,975.00
08.07.0490	נקודת הכנה עבור מצלמה במעגל סגור בצינור מריכף חסיני אש 16 מ"מ וחוט משיכה מניילון שזור.	יח'	35.00	100.00	3,500.00
08.07.0500	עמדת עבודה "NISKO OFFICE" תה"ט 8 מודול עם מתאם תקשורת גוויס הכוללת: 2 זוגי שקעי כח לבן למודול נייסקואופיס, זוג שקעי כח UPS אדום למודול נייסקואופיס, זוג שקעי מחשב RJ-45 CAT7E לניסקואופיס, זוג שקעי טלפון B.T למתאם ישר לניסקואופיס.	קומפ'	16.00	550.00	8,800.00
08.07.0620	תיבת ריכוז הדלקות 10 מפסיקים או לחצנים בתוך תיבה עם מנעול נעילה.	קומפ'	3.00	800.00	2,400.00
08.07.0630	נקודה חשמל עבור חלונות לשחרור עשן ע"י כבל 5X2.5 ממ"ר, בתעלות ו/או צינור כולל מפסק בטחון 2X16 אמפר דו-קוטבי מוגן מים צמוד לחלונות המותקנים בחדרי מדרגות ב"ס בלי דרישת תוספת.	קומפ'	6.00	300.00	1,800.00
08.07.0635	נקודה חשמל עבור מפוחים ע"י כבל 3X2.5 ממ"ר, בתעלות ו/או צינור כולל מפסק בטחון 2X16 אמפר דו-קוטבי מוגן מים צמוד ל מפוחים המותקנים בשירותים בלי דרישת תוספת.	קומפ'	5.00	320.00	1,600.00
08.07.0640	נקודה חשמל עבור מקרן כולל קו הזנה למנוע המקרן ולחצן UP/DOWN ע"י כבל 5X2.5 ממ"ר, בתעלות ו/או צינור כולל מפסק בטחון 2X16 אמפר דו-קוטבי מוגן מים צמוד למנוע המקרן המותקנים בכיתות הלימוד, בלי בקשת דרישת תוספת.	קומפ'	5.00	260.00	1,300.00
08.07.0700	נקודה עבור מערכת תקשורת דו-סיטרית הנמצאת באזור מחסה כולל נקודת אינטרקום וטלפון בצינור מריכף חסיני אש 29 מ"מ וכבל תקשורת מתאים בהתאם לדרישה התקנית. ללא הבדל בסוג הנקודה, נקודת התקושרת הינה עבור מערכת תקשורת כולל המערכת עצמה של התקשורת, ללא הבדל בייעוד בלי דרישת תוספת בעתיד.	קומפ'	2.00	1,200.00	2,400.00
להעברה בתת פרק 1.08.07					184,775.00

07/10/2026
 דף מס': 027

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				184,775.00
08.07.0720	קופסת שרות חלון עד זרם 3X63 מכל סוג וולטר ו/או NPL חלון ל- 12 + אביזרים 2X110+2X516-D25- כולל ציוד (ח"א,פחתים,וכו') ביצוע מושלם כולל כל ההכנות הדרישות בלי דרישת תוספת	קומפ'	6.00	1,800.00	10,800.00
	סה"כ 08.07 נקודות				195,575.00
	<u>תת פרק 08.08 מערכת גילוי אש</u>				
08.08.0010	גלאי עשן יוניצציה אנלוגי ממוען כדוגמת של טלפייר .	יח'	56.00	330.00	18,480.00
08.08.0020	מנורת סימון מופעלת ישירות מהגלאי כדוגמת של טלפייר .	יח'	4.00	130.00	520.00
08.08.0030	צופר אזעקה פנימי למערכת גילוי אש כדוגמת של טלפייר.	יח'	15.00	350.00	5,250.00
08.08.0040	לחצן אזעקה אש הכולל זכוכית להגנה כדוגמת של טלפייר .	יח'	13.00	350.00	4,550.00
08.08.0050	רכזת גילוי וכיבוי אש ADDRESSABLE אנלוגית עם שני חוגים לפחות, עם יחידת ספק-מטען,המיועדים לבקר ולקבל אינדקציות מגלאי אש ולחצני הפעלה כולל מצברים מסוג עופרת אטומה במתח 24 ולט ובקיבול 4.5A הרכזת תהיה ממושקת עם מערכת כריזה באופן מלא כדוגמת של טלפייר .	קומפ'	1.00	7,000.00	7,000.00
08.08.0060	חייגן אוטומטי לצורך חיוג והעברת הודעות קוליות כדוגמת של טלפייר.	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00
08.08.0070	בדיקת מערכת גילוי אש ע"י מכון התקנים וקבלתו ללא הסתייגויות.	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
08.08.0080	צופר אזעקה חיצוני למערכת גילוי אש כדוגמת טלפייר .	יח'	7.00	380.00	2,660.00
08.08.0090	לוח משנה למערכת גילוי אש וכיבוי אש, לוח אינדיקציות דיגיטלי לרכזת גילוי וכיבוי אש, ללא הבדל במספר החוגים של הרכזת.	קומפ'	1.00	2,400.00	2,400.00
	להעברה בתת פרק 1.08.08				43,560.00

07/10/2026
 דף מס': 028

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				43,560.00
08.08.0100	מערכת כיבוי אש אוטומטית ללוח חשמל בנפח 5 מ"ק הכוללת: מיכל גז NAFS III או FM200, זוג גלאים (מחוברים בהצלבה) נחירי התזה, צנרת בין נחירים והמיכל וחווט בלי דרישת תוספת	קומפ'	2.00	6,000.00	12,000.00
08.08.0120	פנל כבאים הכולל לחצני הפסקת חירום ועמדת כריזה כללית לחרום כולל מיקרופון בתיבה להתקנה ע"ג קיר, הכוללת מיקרופון + PTT ממסר עוקף את מפסקי המיתוג אזורים לכריזה כללית. מותאם לממשק רעידות אדמה וצבע אדום ולפי דרישת כיבוי אש בלי דרישת תוספת.	קומפ'	1.00	4,500.00	4,500.00
08.08.0130	אספקה והתקנת רכזת מפוחים עד 10 מפוחים בהתקנה סמויה או גלויה כולל כל האביזרים הדרושים לביצוע מושלם	קומפ'	1.00	7,000.00	7,000.00
08.08.0140	אספקה והתקנת מערכת מנוע לחלונות המתפקדים כפתחי שחרור עשן בזמן שריפה בשטח עד כ-40 מ"ר כולל התקנת מערכת מכנית לחיבור החלונות כולל כרטיס דווח לפתיחת חלונות עשן וכל העבודות הנדרשות לביצוע מושלם	קומפ'	1.00	4,000.00	4,000.00
08.08.0150	חיווט מערכת שחרור עשן בכבלים חסיני אש תלת פאזיים עד ללוח חשמל עמיד לטמפ' עד 250°C.	מטר	200.00	50.00	10,000.00
08.08.0160	ממסר פיקוד במתח 24V עבור הפעלת מדפי אש, הפעלת מפוחים, סגירת חלונות וכו'. ביצוע מושלם	קומפ'	2.00	245.00	490.00
08.08.0170	הזנה עבור לוח מפוחים כולל הגנה בלוח חשמל.	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
08.08.0180	אספקה והתקנת מפסק עבור הפעלה ידנית של המפוחים	קומפ'	1.00	540.00	540.00
08.08.0190	אספקה והתקנת מתאם עבור מפוח לחלון חיצוני	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
סה"כ 08.08 מערכת גילוי אש					85,290.00

07/10/2026
 דף מס': 029

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 08.09 מערכת כריזה					
08.09.0010	מגבר לכריזה /מוזיקה 400 וואט RMS הזנה במתח נמוך, לרבות מטען /ספק ומצבר ל- 3 שעות, וכולל יחידת מיתוג עד 8 איזורים, קדם מגבר וכניסות למוזיקה, תהיה ממושקת באופן מלא עם מערכת גילוי אש ועשן.	יח'	1.00	4,800.00	4,800.00
08.09.0020	עמדת כריזה ל- 8 איזורים כולל מיקרפון שולחני, דינמי, עם צינור גמיש ופנל הפעלות.	יח'	1.00	1,800.00	1,800.00
08.09.0030	ערבל קול למערכת כריזה, כולל מיתוג ומחולל צליל "גונג".	יח'	1.00	399.00	399.00
08.09.0040	מערכת ספק-מטען ומצברים אטומים ללא טיפול למערכת הכריזה, מצבריה בקיבול עד 60A/H	יח'	1.00	600.00	600.00
08.09.0050	מסד ציוד 19" לכל מרכיבי מערכת הכריזה המרכזית לרבות רזרבה מתאימה של 12U.	קומפ'	1.00	2,700.00	2,700.00
08.09.0060	רמקולים 8" 20W/90DB בתיבות עץ, כולל שנאי קו, כולל גריל דקורטיבי להתקנה שקועה בתקרה מונמכת ו/או ע"ג קיר/תקרה, רגילים	יח'	50.00	220.00	11,000.00
08.09.0065	רמקולים 8" 20W/90DB בתיבות עץ, כולל שנאי קו, כולל גריל דקורטיבי להתקנה שקועה בתקרה מונמכת ו/או ע"ג קיר/תקרה, רגילים עבור מקרן.	יח'	10.00	300.00	3,000.00
08.09.0070	רמקולים שופר מסוג 32W UNIVERSITY כולל מיתקוני העזר הדרושים כולל התקנת שופרים	יח'	13.00	540.00	7,020.00
08.09.0080	כל ווסתי עוצמה השראתיים הדרושים למערכת הכריזה, בהספק הנדרש, ללא הבדל בהספק הכללי של המערכת עם ממסרי עקיפה להתקנה בפנל ווסת במסד 19"	יח'	1.00	250.00	250.00
08.09.0090	תוספת לנקודת הכנה לכריזה הנ"ל עבור אספקת והתקנת כבל כריזה מזוהה קוטב בחתך 1.5 ממ"ר או 2.5 ממ"ר, החל מרכזת הכריזה עד אביזר הקצה לרבות השחלתו בצנרת וחיווטו באופן מושלם ברכזת ובאביזר הקצה	נק'	65.00	40.00	2,600.00
08.09.0100	חיווט לעמדת כריזה בכבל מסוכך, מאוזן ומתאים לפי דרישה מיוחדת של מערכת כריזה.	מטר	600.00	8.00	4,800.00
38,969.00					

להעברה בתת פרק 1.08.09

07/10/2026
 דף מס': 030

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				38,969.00
08.09.0110	תכנון מפורט לפני ביצוע של מערכת הכריזה כולל הגשת תוכניות לאישור המזמין והרשויות .	קומפ'	1.00	500.00	500.00
08.09.0120	ביצוע בדיקות וכיוונים למערכת הכריזה באתר ביחד עם הפעלת המערכת, לרבות אישור הרשות המקומית /רשות הכבאות ,כולל הדרכה באתר למפעילי ומתחזקי המערכת .	קומפ'	1.00	500.00	500.00
08.09.0130	תיעוד מלא של מערכת הכריזה ב-3 עותקים, כולל מפרטי ציוד, סכמות מלבנים, סכמות מפורטות וספר מערכת	קומפ'	1.00	500.00	500.00
08.09.0140	מערכת כריזה הגברה על פי תקן 1220 דגם RAMTEL בהספק 600W, ניתנת להרחבה ,כולל יחידת בקרה וניטור , 6 אזורים, גיבוי מתח וטעינה ל- 30 דקות, מיקרופון משולב בציוד, מסד 19 "סטנדרטי", דגם-RAMTEL-500MG	קומפ'	1.00	6,000.00	6,000.00
08.09.0150	עמדת כריזה 12 לחצנים מתוכנתים, דגם -RAMTEL-500RM, כולל מיקרופון שולחני, דינמי, עם צינור גמיש ופנל הפעלות.	יח'	1.00	1,500.00	1,500.00
08.09.0160	ערבל קול למערכת כריזה, כולל מיתוג ומחולל צליל "גוגל".	יח'	1.00	350.00	350.00
08.09.0170	מערכת ספק-מטען ומצברים אטומים ללא טיפול למערכת הכריזה, מצבריה בקיבול עד 60A/H	יח'	1.00	600.00	600.00
08.09.0180	מסד ציוד 19" לכל מרכיבי מערכת הכריזה המרכזית לרבות רזרבה מתאימה של 12U.	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
08.09.0200	דרייבר פנימי 100W תקן HD-60ML1220	יח'	6.00	270.00	1,620.00
08.09.0210	רמקול קיר לתליה על הקיר ו/או בעזרת זרוע מקצועי, בעל הספק 500 W, כולל מיתקוני העזר הדרושים כולל התקנת רמקולים.	יח'	2.00	1,800.00	3,600.00
					56,639.00

להעברה בתת פרק 1.08.09

07/10/2026
031 : 'om ᚦᚢ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 08 מתקן חשמלי - כללי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				56,639.00
08.09.0220	רמקולים 6.5 " תקרתי תקן, HSR163-6RM1220, בתיבות , כולל שנאי קו, כולל גריל דקורטיבי להתקנה שקועה בתקרה מונמכת ו/או ע"ג קיר/תקרה.	יח'	6.00	250.00	1,500.00
08.09.0230	תוספת לנקודת הכנה לכריזה הנ"ל עבור אספקת והתקנת כבל כריזה מזוהה קוטב בחתך 1.5 ממ"ר או 2.5 ממ"ר, החל מרכזת הכריזה עד אביזר הקצה לרבות השחלתו בצנרת וחיווטו באופן מושלם ברכזת ובאביזר הקצה	נק'	12.00	40.00	480.00
08.09.0240	כבל 2X2.5 אדום לרמקולי קיר .	מטר	400.00	8.00	3,200.00
08.09.0250	כבל 2X0.8 אדום לרמקולים.	מטר	400.00	5.00	2,000.00
08.09.0260	כבל הזנה למעגלים 4X2.5.	מטר	400.00	12.00	4,800.00
08.09.0270	אספקת והתקנת כבל מיקרופון טלדור MSA.	מטר	100.00	12.00	1,200.00
08.09.0280	כבל CAT-6 למיקרופונים	מטר	100.00	5.00	500.00
08.09.0290	תכנון מפורט לפני ביצוע של מערכת הכריזה כולל הגשת תוכניות לאישור המזמין והרשויות .	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
08.09.0300	התקנת הציווד והפעלה באתר הלקוח לפי יום הפעלה.	קומפ'	1.00	2,000.00	2,000.00
08.09.0310	ביצוע חיווט בין כל חלקי המערכת באולם, הפעלה ובדיקות, וביצוע בדיקות וכיוונים למערכת הכריזה באתר ביחד עם הפעלת המערכת, לרבות אישור הרשות המקומית /רשות הכבאות, כולל הדרכה באתר למפעילי ומתחזקי המערכת .	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
08.09.0320	תיעוד מלא של מערכת הכריזה ב-3 עותקים, כולל מפרטי ציוד, סכמות מלבנים, סכמות מפורטות וספר מערכת	קומפ'	1.00	500.00	500.00
סה"כ 08.09 מערכת כריזה					76,819.00
סה"כ 08 מתקן חשמלי - כללי					823,248.00

07/10/2026
032 : 'om ᑭᑦ

מעון יום מטה יהודה
מבנה 1 מבנה
פרק 09 עבודות טיח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<u>פרק 09 עבודות טיח</u> <u>תת פרק 09.11 טיח פנים</u> כל המחירים כוללים את הקמת ופירוק הפיגומים הדרושים לביצוע העבודה בכל גובה שהוא ומכל סוג פיגום הדרוש לבצוע מושלם של העבודה הכל בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה מחיר הטיח חוץ כולל בצוע רשת מעל לוחות הפוליסטירין המוקצף עם ציפוי צמנט משני הצדדים לבידוד גשרי קור כדוגמת אדקס או שו"ע מעל ללוחות הנ"ל ואשר בולטת 20 ס"מ לפחות מכל צד מעבר לגשרי הקור , לא תשולם שום תוספת עבטר בצוע בשטחים קטנים ו/או צרים המדידה היא נטו בניכוי כל הפתחים מחיר טיח קנטי החלונות והדלתות בכל ההיקף לרבות בקירות עם חיפוי האבן לא יימדד ומחיר בצועו ייחשב ככלול במחירי הטיח השונים, המחירים כוללים בצוע על גבי קירות ותקרות כל המחירים כוללים בצוע כל עבודות ההכנה לבצוע הטיח ובין היתר ניקוי קירות ותקרות משאריות עץ וטפסנות חיתוך חוטי קשירה ומסמרים וכו' לעומק 2 ס"מ וביטון עם טיט צמנט ללא סיד ניקוי יסודי ורחיצת הקירות לרבות הסרת סימני עובש לכלוך הסרת סימני עובש לכלוך מרטיבות וכו' הכל מושלם, מחירי הטיח כוללים בצוע שכבת הרבצה נוספת על כל שטחי הבטון וכן על קירות האיטונג הנ"ל יבוצע ללא כל תוספת במחיר בוצע שכבת הרבצה מיושרת מתחת לחיפוי הקירות הפנימיים והחיצוניים כלולה במחירים ולא ישולם עבודה בנפרד 09.11.0010 טיח פנים שתי שכבות סרגל בשני כיוונים על שטחים מישוריים , המחיר כולל חיזוק מקצועות בזויצני רשת מגולבנת בגובה 1.80 מ' (במקומות שידרשו ע"י המתכנן) כולל תקרונות מרפסות	מ"ר	1,500.00	137.00	205,500.00
	סה"כ 09.11 טיח פנים				205,500.00

07/10/2026
033 : 'om ᚦᚢ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 09 עבודות טיח

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	תת פרק 09.13 טיח גבס וטיח לממ"ד				
09.13.0010	טיח רב תכילתי מאושר לממ"ד תוצרת "תרמוקיר" או ש"ע בעובי 3-7 מ"מ (ללא רשת) ושליכט בגר (המחיר לעובי 2 מ"מ) המחיר כולל חיזוק מקצועות בזזיתני רשת מגולבנת בגובה 1.80 מ' (במקומות שידרשו ע"י המתכנן	מ"ר	168.00	195.00	32,760.00
09.13.0020	שכבת הרבצה וישור לפני חיפוי עם תוספת דבק אקרילי לפי הדרישה	מ"ר	600.00	61.00	36,600.00
	סה"כ 09.13 טיח גבס וטיח לממ"ד				69,360.00
	תת פרק 09.21 טיח חוץ				
09.21.0010	גמר החזיתות יבוצע בגוונים שונים לבחירת המתכנן לא תשולם שום תוספת עבור מפגשי הגוונים ו/או מעל בליטות ו/או בצידי החלונות ובהיקפם המדידה נטו בניכוי כל הפתחים והחלקים שאינם צבועים, כל המחירים כוללים את הקמת ופירוק הפיגומים הדרושים לביצוע העבודה בכל גובה שהוא ומכל סוג פיגום הדרוש לבצוע מושלם של העבודה הכל בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, מחיר הטיח חוץ כולל בצוע רשת טיח אקספ' מעל לוחות הפוליסטירין המוקצף עם צמנט משני הצדדים לבידוד גשרי קור כדוגמת אדקס או שו"ע מעל ללוחות הנ"ל ואשר בולטת 20 ס"מ לפחות מכל צד מעבר לגשרי הקור, כל המחירים כוללים בצוע הטיח לקנטים של החלונות בעובי עד 20 ס"מ טיח הקנטים לא יימדד ולא ישולם עבורו בנפרד	מ"ר	1,200.00	207.00	248,400.00
09.21.0020	טיח חוץ על שטחים מישוריים לרבות "הרבצה תחתונה", שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכטה שחורה, המחיר כולל לוחות קלקר אידקס בעובי 2 ס"מ בגשרי קור המחיר כולל חיזוק מקצועות בזזיתני רשת מגולבנת בגובה 1.80 מ' (במקומות שידרשו ע"י המתכנן)	מ"ר	190.00	207.00	39,330.00
	סה"כ 09.21 טיח חוץ				287,730.00

07/10/2026
034 : 'om ᑭᑦ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 09 עבודות טיח

[illegible]

07/10/2026
 דף מס': 035

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי				
	תת פרק 10.02 ריצוף באריחי טירצו				
	מחירי הריצופים שלהלן כוללים בצוע רובה אקרילית אוטמת לריצוף ובין הריצוף והפנילים ולגובה הפנילים הכל מושלם , בצוע שכבת הרבצה מיושרת מתחת לחיפוי הקירות הפנימיים והחיצוניים כלולה במחירים ולא ישולם עבורה בנפרד, מחיר החיפויים כוללים אספקת והתקנת פרופיל אלומיניום מעוגל כסיומת לחיפוי קירות או בפינות ובמפגש בגוון לבחירה כולל קיבוע הפרופיל בשלב בצוע עבודות החיפויים שכבת הטיח מתחת לחיפוי הקירות לצורך בצוע בהדבקה לא תימדד ולא ישולם עבורה בנפרד ורואים את עלותה ככלולה במחירי הקבלן השונים לא תשולם תוספת לבצוע החיפויים בהדבקה				
	סה"כ 10.02 ריצוף באריחי טירצו				
	תת פרק 10.06 אלמנטים טרומיים מטרצו ושונות				
	כל המחירים כוללים את הקמת ופירוק הפיגומים הדרושים לביצוע העבודה בכל גובה שהוא ומכל סוג פיגום הדרוש לבצוע מושלם של העבודה הכל בהתאם לתקנות הבטיחות מחיר אדני החלונות והמעקות כוללים בצוע שכבת הרבצה צמנטית בעובי 5 מ"מ לפחות על כל הקנטים של הקירות לפני התקנת האדנים , אדני החלונות יותקנו בעומק 2 ס"מ בתוך הקנטים הצדדים של החלונות לפני הטיח לרבות החציבה הדרושה בקנטים להכנסת האדנים הנ"ל כלול במחירים ולא ישולם עבורות בנפרד אדני החלונות ולא ישולם עבורו בנפרד אדני החלונות יותקנו במרחק כ- 2 ס"מ מקנט הקיר הפנימי לפני הטיח מרווח זה ימולא בטיט בטון ללא סיד לפני בצוע עבודות הטיח הנ"ל כלול במחירים ולא ישולם עבורו בנפרד				
	סה"כ 10.06 אלמנטים טרומיים מטרצו ושונות				
	תת פרק 10.31 ריצוף באריחי קרמיקה				
10.31.0010	ריצוף באריחי פורצלן במידות 20/20 או 30/30 ס"מ שיווק נגב קרמיקה מק"ט BLACK ARTE (אנטה סליפ) בגוונים לבחירת האדריכל (מחיר יסוד 70 ש"ח/מ"ר)	מ"ר	200.00	317.00	63,400.00
	להעברה בתת פרק 1.10.31				
	63,400.00				

07/10/2026
 דף מס': 036

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				63,400.00
10.31.0020	ריצוף באריחי פורצלן במידות שונות 33/33 או 60/60 ס"מ דגם ECOSTONE שיווק נגב קרמיקה בעובי 1 ס"מ המחיר כולל מילוי בהתאם ומילוי רובה אקרילית בגוון לפי בחירת האדריכל שומר לעצמו שימוש בשילוב 2 גוונים מאותה סדרת פורצלן מחיר יסוד 60 ש"ח	מ"ר	670.00	284.00	190,280.00
10.31.0030	שיפולי P.V.C בגובה 7 ס"מ	מטר	58.00	45.00	2,610.00
10.31.0040	שיפולי לנ"ל 30/7 ס"מ או 60/7 ס"מ	מטר	330.00	57.00	18,810.00
10.31.0050	חיפוי קירות פנים בשירותים ובמטבח בגובה 230 ס"מ ובכיתות בגובה 60 ס"מ באריחי פורצלן במידה 20/60 או 30/50 שיווק נגב קרמיקה או שו"ע סדרת ARTE סוג וגוונים לבחירת האדריכל, המחיר כולל טיח רקע	מ"ר	450.00	284.00	127,800.00
10.31.0060	כנ"ל חיפוי מובאות בגובה 140 ס"מ באריח 60/120	מ"ר	300.00	284.00	85,200.00
	סה"כ 10.31 ריצוף באריחי קרמיקה				488,100.00
	<u>תת פרק 10.50 חיפוי קירות</u>				
10.50.0010	חיפוי קירות פנים או חוץ באריחי פסיפס קרמי מעל למשטחי עבודה בפניה הרטובה המחיר כולל טיח רקע	מ"ר	25.00	289.00	7,225.00
	סה"כ 10.50 חיפוי קירות				7,225.00
	<u>תת פרק 10.70 טרצו יצוק באתר</u>				
10.70.0010	טרצו יצוק באתר על בסיס צמנט צבעוני במפתני דלתות ובגמר ריצוף, ברצועות שרוחבן אינו עולה על 30 ס"מ	מטר	23.00	560.00	12,880.00
	סה"כ 10.70 טרצו יצוק באתר				12,880.00
	<u>תת פרק 10.80 אלמנטים טרומיים מטרצו ושונות</u>				
10.80.0010	תוספת לעבודות הריצוף עבור בניית הגבהה מתחת לארונות בגובה 7 ס"מ	מטר	8.00	50.00	400.00
10.80.0020	אדני חלונות מלוחות אבן "גמעין" מלוטש בעובי 5 ס"מ וברוחב 30 ס"מ לחלונות ולמעקה בגג כולל ביצוע בצורה קשתית במקומות שצריך	מטר	260.00	320.00	83,200.00
	להעברה בתת פרק 1.10.80				83,600.00

07/10/2026
037 : 'om ሻፒ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

[illegible]

07/10/2026
038 : 'om ᚦᚢ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 11 עבודות צביעה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 11 עבודות צביעה					
תת פרק 11.11 סיוד וצביעה על טיח.					
בטון					
	כל המחירים כוללים את הקמת ופירוק הפיגומים הדרושים לביצוע העבודה בכל גובה שהוא ומכל סוג פיגום הדרוש לבצוע מושלם של העבודה הכל בהתאם לתקנות הבטיחות העבודה כל המחירים מתייחסים לבצוע ע"ג קירות או תקרות מדידה כל העבודות תהיה נטו בניכוי כל הפתחים והשטחים שאינם צבועים כל המחירים מתייחסים לבצוע ע"ג קירות או תקרות וכוללים את הפיגומים הדרושים לבצוע העבודה בכל גובה שהוא המדידה היא נטו בניכוי הפתחים ו/או השטחים שאינם צבועים לא תשולם תוספת עבור בצוע בגוונים שונים ו/או עבור מפגשי סוגים שונים של צבע או גוונים				
11.11.0010	סיוד בפוליסיד (סיד סינטטי) על גבי טיח פנים	מ"ר	85.00	271.00	23,035.00
11.11.0020	צביעה בצבע "סופרקריל" של טמבור או שו"ע על טיח פנים, של קירות ישרים ו/או עגולים (טיח פנים נמדד בנפרד) כולל שכבת יסוד, שתי שכבות שפכטל, צבע יסוד ראשון ושתי שכבות צבע "סופרקריל" גוון לבחירת האדריכל	מ"ר	1,583.00	39.70	62,845.10
	סה"כ 11.11 סיוד וצביעה על טיח, בטון				85,880.10
תת פרק 11.12 צבע חוץ					
11.12.0010	שליכת צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות טיח, בטון וגבס (פנים וחוצ) בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגגון השליכת ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונדרש)	מ"ר	1,500.00	96.00	144,000.00
	סה"כ 11.12 צבע חוץ				144,000.00
	סה"כ 11 עבודות צביעה				229,880.10

07/10/2026
 דף מס': 039

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 12 עבודות אלומיניום					
תת פרק 12.02 דלתות וחלונות אלומיניום					
כל עבודות האלומיניום יבוצעו לפי המפרט הכללי והמפרט הטכני המיוחד, גוון הפרופיל לפי בחירת האדריכל והוא כלול במחירי הקבלן, מחירי הדלתות והוטרינות כוללים זיגוג בזכוכית בטחון 3+3 מ"מ עם PVB 0.38 לפחות יש להתאים את עובי הזכוכית בהתאם למידות הלוחות בהתאם לתקן יש להגיש תכנית עם פרטי הבצוע לאישור המתכנן לפני התחלת הבצוע, כל החלונות יהיו מפרופילים תקינים כדוגמת תוצרת "קליל" או שו"ע מאושר כל החלונות יבוצעו לפי תקן מכון התקנים הישראלי, המחיר כולל את משקופי העזר מפח או אלומיניום, מחירי החלונות כוללים זיגוג בזכוכית בטחון הזכוכית הנ"ל תהיה חלבית לחלונות השירותים ואנטיסאן לשאר החלונות בגוון לבחירת המתכנן, המחיר כולל בצוע האלומיניום בגוון לבחירת האדריכל					
12.02.0010	דלת חד כנפית במידות 120/210 ס"מ, הכל לפי רשימת האלומיניום פרט טיפוס ד-2 גליון א-9	יח'	6.00	8,804.00	52,824.00
12.02.0020	כנ"ל אך דלת במידות 100/210 טיפוס ד-3 גליון א-9	יח'	1.00	5,040.00	5,040.00
12.02.0030	כנ"ל דו כנפי במידות 180/210 טיפוס ד-4 גליון א-9	יח'	2.00	13,646.00	27,292.00
12.02.0040	כנ"ל אך דלת משולבת עם חלון קבוע במידות 250/210 ס"מ טיפוס ד-9	יח'	1.00	13,320.00	13,320.00
12.02.0050	כנ"ל במידות 200/210 ס"מ טיפוס ד-10	יח'	1.00	12,300.00	12,300.00
12.02.0060	חלון אלומיניום פרופיל "קליל 4500" או שו"ע קיפ אמרקאי במידות 60/60 ס"מ, הכל לפי רשימת האלומיניום פרט טיפוס ח-16	יח'	3.00	1,600.00	4,800.00
12.02.0070	כנ"ל במידות 50/60 טיפוס ח-17	יח'	1.00	1,530.00	1,530.00
12.02.0080	חלון אלומיניום הזזה + קבוע פרופיל קליל 4500 או שו"ע פנתי שני חלקים במידות 200+80/130 ס"מ הכל לפי רשימת האלומיניום ח-13	יח'	1.00	5,876.00	5,876.00
122,982.00					

להעברה בתת פרק 1.12.02

040/... 1201A קובץ:

הופק באמצעות בנארית פרו (04.17.2) 04-9884344

07/10/2026
 דף מס': 040

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 12 עבודות אלומיניום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				122,982.00
12.02.0090	חלון אלומיניום קיפ פרופיל "קליל 4500" או שו"ע במידות 140/60 ס"מ , הכל לפי רשימת האלומיניום (החלון יצוייד במנוע חשמלי לשחרור עשן) טיפוס ח-4	יח'	4.00	1,650.00	6,600.00
12.02.0100	חלון אלומיניום פרופיל "קליל 1700" או שו"ע במידות 160/60 הכל לפי רשימת האלומיניום החלון יצוייד במנוע חשמלי לשחרור עשן טיפוס ח-3	יח'	4.00	1,740.00	6,960.00
12.02.0110	חלון אלומיניום דריי קיפ אטום גזים למרחב מוגן במידות 100/100 ס"מ פרופיל "קליל 4583" או שו"ע הכל לפי תקנות הג"א והוראותיו ומאושר ע"י פיקוד העורף הכל לפי רשימת האלומיניום טיפוס ח-18	יח'	4.00	3,400.00	13,600.00
12.02.0120	מנוע חשמלי לחלון שחרור עשן	יח'	7.00	690.00	4,830.00
12.02.0130	דלת צירי שני אגפים משני צדדים קבוע מחולק ל 3 אגפים במידות 295/210 טיפוס ד-1	יח'	1.00	16,440.00	16,440.00
12.02.0140	חלון משולב חלק תחתון קבוע וחלק עליון הזזה 4 אגפים באלומיניום קליל 7000 או שו"ע במידות 320/150 ס"מ הכל לפי פרט ח-1 גליון א-9	יח'	7.00	7,278.00	50,946.00
12.02.0150	כנ"ל אל במידות 255/150 ס"מ קבוע עם הזזה 3 אגפים הכל לפי פרט ח-2 גליון א-9	יח'	4.00	6,060.00	24,240.00
12.02.0160	כנ"ל חלון משולב הזזה שני אגפים וחלק תחתון קבוע מפרופיל קליל 7000 או שו"ע במידות 100/150 ס"מ הכל לפי פרט ח-5 גליון א-9	יח'	2.00	2,831.00	5,662.00
12.02.0170	כנ"ל אך במידות 180/150 לפי פרט ח-6 גליון א-9	יח'	2.00	4,542.00	9,084.00
12.02.0180	כנ"ל אך במידות 150/150 ס"מ פרט ח-7 גליון א-9	יח'	3.00	3,380.00	10,140.00
12.02.0190	כנ"ל אך במידות 140/150 ס"מ פרט ח-8 גליון א-9	יח'	1.00	3,236.00	3,236.00
12.02.0200	כנ"ל אך במידות 130/150 פרט ח-9 גליון א-9	יח'	1.00	3,092.00	3,092.00
12.02.0210	כנ"ל אך במידות 120/150 פרט ח-10 גליון א-9	יח'	1.00	2,948.00	2,948.00
להעברה בתת פרק 1.12.02					280,760.00

07/10/2026
041 : 'om ሻፒ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 12 עבודות אלומיניום

[illegible]

07/10/2026
042 : 'om ႏ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 14 עבודות אבן

[illegible]

07/10/2026
 דף מס': 043

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 15 מתקני מיזוג אוויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 15 מתקני מיזוג אוויר					
תת פרק 15.20 מפוחים					
15.20.0010	מפוח אין ליין מושתק "6 בהספק של 443 מק"ש, 50 פסקל, דגם QUIET 150 LINEO כדוגמת "VIRTICE" או ש"ע	יח'	6.00	1,700.00	10,200.00
סה"כ 15.20 מפוחים					
10,200.00					
תת פרק 15.41 מזנים מפוצלים ויחידות מינ מרכזיות					
15.41.0010	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 8,500 (1 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	3.00	3,500.00	10,500.00
15.41.0020	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 18000 (2 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	2.00	5,800.00	11,600.00
15.41.0030	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 23000 (2.5 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	5.00	7,018.00	35,090.00
15.41.0040	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 28000 (3 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	3.00	9,810.00	29,430.00
15.41.0050	מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "תדיראן" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 31000 (3.5 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם	קומפ'	10.00	10,780.00	107,800.00
15.41.0060	צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8", "5/8" צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו	מטר	100.00	122.00	12,200.00
סה"כ 15.41 מזנים מפוצלים ויחידות מינ מרכזיות					
206,620.00					

07/10/2026
 דף מס': 044

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1
 פרק 15 מתקני מיזוג אוויר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 15.61 תעלות פח למערכות פיזור אוויר					
15.61.0010	תעלות מרובעות פח מגולוון בעובי פח 1.5 מ"מ לרבות עוגנים	מ"ר	4.00	363.00	1,452.00
	סה"כ 15.61 תעלות פח למערכות פיזור אוויר				1,452.00
תת פרק 15.67 מערכות יניקה וסינון אוויר למטבחים					
15.67.0010	מנדף בישול מסוג "אי" בנוי מפלב"מ 304 בעובי 1.25 מ"מ גובה מנדף 60 ס"מ, פתח יניקה בשטח 0.81 מ"ר עומד בת"י 1001 חלק 6 תקן UL למניעת מעבר להבה ומתאים לדרישות תקן אמרקאי NFPA 96 המנדף כולל מסננים בזווית 45 בעלי ידיות אינטגרליות ומצוידים ביציאות לשטיפה קלה לצרכי ניקוי, עוצרי טיפות ושמן (תקן NFPA96) המנדף יכיל תעלות ניגור ומגירות איסוף שומנים לניקוז השומנים ולמניעת טפטוף וכן גופי תאורה שקועים מסוג לד /פלורסנט המיועדים לעבודה בטמפ' של 90 מע"צ בעלי רמת אטימות IP54 עם זכוכית מחוסמת וברגי נירוסטה	קומפ'	1.00	6,170.00	6,170.00
	סה"כ 15.67 מערכות יניקה וסינון אוויר למטבחים				6,170.00
סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר					
					224,442.00

07/10/2026
045 : 'om ሻፒ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 17 מעליות

[illegible]

07/10/2026
 דף מס': 046

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1

פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין					
תת פרק 22.21 תקרות מלוחות מינרליים					
	כל המחירים כוללים את הקונסטרוקציה הנושאת מפרופילים מגולוונים אלמנטי ופרופילי החלוקה צבועים בתנור בגוון לבן חבור הלוחות בקליפסים גמר ע"י הקירות עם פרופילי Z+L חיתוך והתאמת גודל הלוחות ע"י הקירות ומסביב לפתחים ולתעלות גופי התאורה הכל עד לקבלת עבודה מושלמת ובהתאם לפרטים של היצרן המדידה היא נטו בניכוי כל הפתחים אשר שטחם עולה על 0.2 מ"ר הכל בהתאם למפרט הכללי הבין משרדי ולמפרט המיוחד				
22.21.0010	ביצוע סינר מגבס בכלל מידה ליד תקרה אקוסטית , המחיר כולל ביצוע הסינר בצורה קשתית במקומות שצריך כולל צביעת הסינר בפוליאור	מטר	400.00	180.00	72,000.00
22.21.0020	תקרה אקוסטית מלוחות מינרליים חצי שקועים כדוגמת "סחלב שיווק חברת אורבונד ערך NRC-0.95 מינימום או ש"ע , גודל לוח אופיני 60/60 או 61/61 ס"מ בעובי 8/5" התמחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זווית בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות עד לביצוע מושלם של העבודה	מ"ר	450.00	247.00	111,150.00
סה"כ 22.21 תקרות מלוחות מינרליים					
					183,150.00
תת פרק 22.22 תקרות אלומיניום ופח מגולוון					
22.22.0010	תקרת תתב ממגשי פח מגולוון וצבוע , לוחות ברוחב 30 ס"מ, עובי פח 0.6 מ"מ לרבות קונסטרוקציה לנשיאה ותליה כולל פרופילי גמר ליד הקירות	מ"ר	115.00	271.00	31,165.00
להעברה בתת פרק 1.22.22					
					31,165.00

07/10/2026

047 :om 7T

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין

[illegible]

07/10/2026
048 : 'om ᑭᑦ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים וביסוס

[illegible]

07/10/2026
 דף מס': 049

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 1 מבנה
 פרק 59 מקלט, מרחב מוגן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 59 מקלט, מרחב מוגן					
תת פרק 59.01 מסגרות					
59.01.0010	דלת "מרחב מוגן מוסדי" במידות 100/200 ס"מ	יח'	3.00	8,800.00	26,400.00
59.01.0020	חלון מרחב מוגן מוסדי נגרר לכיס במידות 100/100 ס"מ , כנף פלדה בעובי 24 מ"מ	יח'	4.00	6,000.00	24,000.00
59.01.0030	צינור איזורור מפלדה בקוטר 4" למרחב מוגן מורכב בקיר בעובי 40 ס"מ לפי תקנות "פיקוד העורף"	יח'	4.00	570.00	2,280.00
59.01.0040	צינור איזורור מפלדה בקוטר 8" למקלט מורכב בקיר בעובי 40 ס"מ לפי תקנות " פיקוד העורף"	יח'	7.00	690.00	4,830.00
סה"כ 59.01 מסגרות					57,510.00
תת פרק 59.02 מערכות סינון וטיהור אויר					
59.02.0010	מערכת סינון וטיהור אויר למקלטים ואזורים מוגנים מסוג " תיבת נח" דגם 1600/600-FAH מיועדת ל-100 נפשות , כוללת: מסנן ראשוני עם ווסת הדף ואקום , מסנן ראשי נגד אב"כ מפוח הפועל על מנוע חשמלי והפעלה ידנית למקרה של הפסקת חשמל בחירום , תאורת חירום, מד כמות אויר ווסת הדף ואקום להוצאת אויר מהמקלט , אפשרות לגיבוי מצבר או ש"ע מאושר ע"י פיקוד העורף בהתאם לת"י 4570	יח'	1.00	34,300.00	34,300.00
59.02.0011	מערכת סינון וטיהור אויר למקלטים ואזורים מוגנים מסוג " תיבת נח" דגם 1600/600-FAH מיועדת ל-50 נפשות , כוללת: מסנן ראשוני עם ווסת הדף ואקום , מסנן ראשי נגד אב"כ מפוח הפועל על מנוע חשמלי והפעלה ידנית למקרה של הפסקת חשמל בחירום , תאורת חירום, מד כמות אויר ווסת הדף ואקום להוצאת אויר מהמקלט , אפשרות לגיבוי מצבר או ש"ע מאושר ע"י פיקוד העורף בהתאם לת"י 4570	יח'	1.00	28,500.00	28,500.00
סה"כ 59.02 מערכות סינון וטיהור אויר					62,800.00
תת פרק 59.03 ציוד למקלט , מרחב מוגן					
59.03.0010	אספקה והתקנה מעמד למיכל מים קיים בנפח עד 200 ליטר	קומפ'	3.00	650.00	1,950.00
					1,950.00
להעברה בתת פרק 1.59.03					

07/10/2026
050 : 'om ᑭᑦ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 1 מבנה

פרק 59 מקלט, מרחב מוגן

[illegible]

07/10/2026
051 : 'om ᚦᚢ

מעון יום מטה יהודה
מבנה 2 פיתוח
פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 40 פיתוח האתר					
תת פרק 40.02 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר					
40.02.0010	אדמת גן קלה (20%) מעורבת בחול ים (80%) מאושרת ע"י הרשות)	מ"ק	7.00	70.00	490.00
40.02.0020	מצע סוג א' מהודק בהידוק מבוקר בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות של 98%	מ"ק	280.00	188.00	52,640.00
40.02.0030	חפירה / חציבה באתר לכל עומק בין 1 ל- 3 מ'	מ"ק	800.00	73.00	58,400.00
40.02.0040	הידוק מבוקר של שתית (קרקעית חפירה) או פני קרקע טבעיים לדרגת צפיפות לפי סוג הקרקע	מ"ר	1,130.00	4.90	5,537.00
40.02.0050	פיזור והידוק של מילוי מחומר חפירה מקומי בשכבות של 20 ס"מ לדרגת צפיפות לפי סוג הקרקע	מ"ק	200.00	16.50	3,300.00
40.02.0060	חישוף שטח בעומק עד 30 ס"מ	מ"ר	1,130.00	6.50	7,345.00
סה"כ 40.02 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר					
					127,712.00
תת פרק 40.03 ריצופים					
40.03.0010	ריצוף באבנים משתלבות צבעונית בגוון כלשהו בעובי 6 ס"מ , מטיפוס מלבנית 10/20 ריבועיות 10/10, 20/20	מ"ר	545.00	140.00	76,300.00
40.03.0020	ריצוף חצרות באריחי קרמיקה/ גרניט פורצלן על מצע מיוצב כולל ריצפת בטון בעובי 10 ס"מ עם רשת ברזל , במידות 20/20 ס"מ או 30/30 ס"מ או 33/33 ס"מ במחיר יסוד 50 ש"ח/מ"ר אנטי סליפ המחיר כולל רובה אקרילית	מ"ר	55.00	269.00	14,795.00
40.03.0030	אבן סימון / אזהרה מוביל (עם בליטות או פסים) לאנשים כבדי ראייה (עיוורים) במידות 30/30/7 ס"מ עבור פסים מובילים ברוחב של 30 ס"מ , תוצרת "איטונג" או ש"ע, בגוון אפור, המחיר הינו למטר אורך בשורה אחת	מטר	37.00	150.00	5,550.00
סה"כ 40.03 ריצופים					
					96,645.00

07/10/2026
 דף מס': 052

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 2 פיתוח
 פרק 40 פיתוח האתר

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 40.06 משטחים					
40.06.0010	משטח או שביל בטון (עם שיפועים) יצוק באתר , בטון ב-20 בעובי 15 ס"מ, עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 ס"מ , עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 ס"מ 20/20 ס"מ לרבות החלקה או חספוס הבטון, לפי הנחית המתכנן / המפקח כולל תפרי התפשטות ופסי עץ טרפזיים או אלומיניום כל כ-4 מ'	מ"ר	70.00	278.00	19,460.00
סה"כ 40.06 משטחים					19,460.00
תת פרק 40.10 קירות תומכים וסלעיות					
	כל הקירות כוללים ביצוע פתחי ניקוז תפרים לפי תוכנית לא ימדד אותו חלק של הקיר לפי שלבי עומק, בכל אזור ימדד הקיר לפי הגובה בתחום הסעיף כל הבטון מסוג ב-30 , מחירי הבטונים של הקירות והיסודות כוללים פלדת זיון , תפרים, נקזים קיטום פינות והחלקת ראש הקיר, גמר פני בטון גלוי הכל מושלם על פי תוכנית				
40.10.0010	חפירה ו/או חציבה ליסודות של קירות תומכים , בעומק כלשהו	מ"ק	20.00	59.00	1,180.00
40.10.0020	בטון רזה ב-20 מתחת ליסודות עוברים / יסודות בודדים / קורות יסוד בעובי 5 ס"מ	מ"ר	60.00	61.00	3,660.00
40.10.0030	יסוד עובר מבטון לקיר תומך במידות שונות	מ"ק	13.00	1,800.00	23,400.00
40.10.0040	קיר תומך מבטון (גלוי מצד אחד) בגובה כללי של 200 ס"מ	מ"ק	7.00	2,360.00	16,520.00
40.10.0090	קיר תומך מבטון (גלוי מצד אחד) בגובה כללי של 700 ס"מ	מ"ק	20.00	2,600.00	52,000.00
סה"כ 40.10 קירות תומכים וסלעיות					96,760.00
תת פרק 40.54 אבני שפה					
40.54.0010	אבן שפה מבטון במידות 17/25/100 ס"מ על יסוד בטון בקטעים	מטר	41.00	107.00	4,387.00
40.54.0020	אבן גן במידות 10/20 ס"מ על יסוד בטון	מטר	40.00	95.00	3,800.00
סה"כ 40.54 אבני שפה					8,187.00
סה"כ 40 פיתוח האתר					348,764.00

07/10/2026
 דף מס': 053

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 2 פיתוח
 פרק 42 מתקנים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 42 מתקנים					
תת פרק 42.06 מתקני חצר					
42.06.0010	סככת רשת צל 90% עשוי מאריג מחוטה פוליטילין מחוזק 180 גרם , מסנן קרינת שמש UV עם מעקה בעירה , עמודים עשויים פלדה לפי דרישות קונס' דגם פיגודה מק"ט 1922 של מודל גן בע"מ או שו"ע	מ"ר	100.00	250.00	25,000.00
42.06.0020	מילוי חול תקני לפי ת"י 1498 חלק 1 בארגזי חול לגני ילדים מסופק בשקים (1.1 טון) לשק לרבות הובלה ופיזור	מ"ק	5.00	440.00	2,200.00
42.06.0030	צב חול מרובע 2.0 מ'	יח'	1.00	2,500.00	2,500.00
42.06.0040	ארגז חול במידות 3/3 מק"ט 2615432 של חב' גן גנית או שו"ע	יח'	2.00	3,400.00	6,800.00
42.06.0050	מתקן תחושות :דמבו הפילון" כיתת ילדים מק"ט 2615421 או שו"ע	יח'	1.00	5,530.00	5,530.00
42.06.0060	מתקן "קטר אקספרס" כיתת פעוטות מק"ט 2615340 או שו"ע	יח'	1.00	7,300.00	7,300.00
42.06.0070	מתקן מנהרות זחילה "פילפילון" לכיתת תינוקות מק"ט 2615420 או שו"ע	יח'	1.00	4,500.00	4,500.00
סה"כ 42.06 מתקני חצר					53,830.00
תת פרק 42.08 משטחי גומי					
42.08.0010	משטח בלימה בשילוב דשא סינטטית דגם SMART PLAY ומשטח בלימה מפולירטון מוקצף מגשי דשא בצפיפות מיני' של 35000 גובה דשא 20 מ"מ מינימום כולל פיזור שכבת חול טחון עליונה ואחריות ל- 5 שנים	מ"ר	80.00	350.00	28,000.00
42.08.0020	משטח דשא סינטטית ע"ג מצע סומסום כולל אורך סובים 40 מ"מ	מ"ר	100.00	147.00	14,700.00
סה"כ 42.08 משטחי גומי					42,700.00
סה"כ 42 מתקנים					
סה"כ 42 מתקנים					96,530.00

07/10/2026
 דף מס': 054

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 2 פיתוח
 פרק 44 עבודות גידור

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 44 עבודות גידור					
תת פרק 44.01 גדרות					
44.01.0010	גדר בטיחות להולכי רגל בגובה 1.20 מ' מעל פני המדרכה כולל עמודים מצינורות קוטר 3" כל 1.55 מ' , 2 צינורות אופקיים קוטר 1 1/2" פירוק ריצוף והחזרה יסודות וצביעה	מטר	9.00	480.00	4,320.00
44.01.0020	גדר מוסדית גדר סבכה מפרופיל מרובע ומגולון 25*25 ס"מ ובגובה עד 2 מ' שני הפרופילים מרובע עליון ותחתון 40*60 מ"מ גדר הסבכה עוברת דרך הפרופילים הנ"ל מסובב ב- 45 מעלות או ישר עמודים מפרופיל מרובע מגולון 60*60 מ"מ כל 3.0 מ' (הגדר מחוברת ע"י מחברים פנימיים ללא ריתוכים וברגים)	מטר	50.00	690.00	34,500.00
44.01.0030	כנ"ל אך בגובה 120 ס"מ	מטר	10.00	480.00	4,800.00
סה"כ 44.01 גדרות					43,620.00
תת פרק 44.03 שערים					
44.03.0010	שער פשפש חד כנפי מגולון מפרופיל עגול במידות 120/100 ס"מ לרבות עמודים מבטונים בקרקע ופרזול המחיר כולל גלון חם וצבע בתנור בגון לפי בחירת האדריכל	יח'	2.00	2,700.00	5,400.00
44.03.0020	שער בגובה 2.0 מ' ברוחב 1.20 מ' (פתח אור) לרבות עיגון בקרקע מתוצרת גדרות אורלי דגם "חיפה" או "ציון" או "חנן" או "עפולה" או הולנדי או שו"ע כולל גלון וצביעה אלקטרוסטטית	קומפ'	3.00	3,630.00	10,890.00
44.03.0030	כנ"ל אך שער כניסה דו כנפי במידות 200/200 ס"מ	יח'	1.00	7,200.00	7,200.00
סה"כ 44.03 שערים					23,490.00
סה"כ 44 עבודות גידור					
					67,110.00

07/10/2026
 דף מס': 055

מעון יום מטה יהודה
 מבנה 2 פיתוח
 פרק 57 קווי מים , ביוב ותיעול

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	<u>פרק 57 קווי מים , ביוב ותיעול</u>				
	<u>תת פרק 57.14 חיבור קווי מים</u>				
57.14.0010	חיבור קו מים חדש מצינור פוליאתילן קוטר 63 מ"מ לקו קיים מצינור פוליאתילן קוטר 63 מ"מ , לרבות עבודות חפירה לגילוי הקו הקיים , ניקוז הקו , חיבור לקו הקיים באמצעות ריתוך , מעבר קוטר / קשת/ מופה לריתוך חשמלי (מצמד) לא כולל הסתעפות , לרבות העבודות והאביזרים הנדרשים לחיבור מושלם, והחזרת המצב לקדמותו	יח'	1.00	1,360.00	1,360.00
	סה"כ 57.14 חיבור קווי מים				1,360.00
	<u>תת פרק 57.21 מגופים , מפעילים חשמליים למגופים ו- "גמל" מים</u>				
57.21.0010	"גמל" עילי קוטר 4" לרבות קטעי צנרת באורך עד 5 מ' , 4 זוויות 90 מעלות , ריתוכים וצביעת "הגמל" (ללא אביזרים כגון מגופים ושסתומים) לרבות חיבור לקו מים, מותקן מושלם	קומפ'	1.00	3,050.00	3,050.00
	סה"כ 57.21 מגופים , מפעילים חשמליים למגופים ו- "גמל" מים				3,050.00
	<u>תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים</u>				
57.22.0010	מסנן / מלכודת אבנים אלכסוני קוטר 4" עשוי ברזל יציקה דגם "V251" או ש"ע מאוגן עם רשת פנימית מפלב"מ 304 (נירוסטה) ללחץ עבודה של 16 אטמ' , עם ציפוי ריסלן לרבות אוגנים נגדיים	יח'	1.00	1,040.00	1,040.00
	סה"כ 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים				1,040.00
	<u>תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין</u>				
57.26.0010	בראז כיבוי אש (הידרנט) חיצוני בודד קוטר 3" מחובר ע"י אוגן , לרבות זקף קוטר 4" , אוגן תחתון במידה ונדרש , גוש בטון לעיגון , מצמד שטורץ וחיבור לקו מים	קומפ'	2.00	2,670.00	5,340.00
	סה"כ 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין				5,340.00

07/10/2026
056 : 'om ᚦᚢ

מעון יום מטה יהודה

מבנה 2 פיתוח

פרק 57 קווי מים, ביוב ותיעול

[illegible]

07/10/2026
 דף מס': 057

כתב כמויות (ריכוז)

מעון יום מטה יהודה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 1 מבנה
			פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר
		53,495.00	תת פרק 02.01 מצעים
		34,050.00	תת פרק 02.03 עמודי יסוד, קורות יסוד
		105,426.00	תת פרק 02.04 מרצפים ורצפות
		217,620.00	תת פרק 02.05 קירות ועמודים
		112,429.00	תת פרק 02.06 קורות מעקות וחגורות
		292,787.00	תת פרק 02.07 תקרות וגגות
		13,444.00	תת פרק 02.08 יציקות ביניים ושונות
		494,000.00	תת פרק 02.09 פלדת זיון
	1,323,251.00		סה"כ 02 עבודות בטון יצוק באתר
			פרק 04 עבודות בנייה
		66,300.00	תת פרק 04.01 בנייה בבולקי בטון
		61,610.00	תת פרק 04.03 בניה בבולקי איטונג
	127,910.00		סה"כ 04 עבודות בנייה
			פרק 05 עבודות איטום
			תת פרק 05.01 הערות כלליות
		37,180.00	תת פרק 05.03 איטום קירות
		54,060.00	תת פרק 05.05 הלבנת גגות ובטון שיפועים
		134,299.00	תת פרק 05.13 איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות
		7,260.00	תת פרק 05.24 איטום בטיח אוטם
		7,467.00	תת פרק 05.31 נדבך חוצץ רטיבות
		26,500.00	תת פרק 05.70 בידוד תרמי של גגות וקירות
	266,766.00		סה"כ 05 עבודות איטום

07/10/2026

דף מס': 058

מעון יום מטה יהודה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
		111,822.00	תת פרק 06.01 דלתות עץ
		42,694.00	תת פרק 06.02 ארונות מטבח ומאחז יד
		159,197.00	תת פרק 06.03 דלתות פלדה סורגים ומעקות
	313,713.00		סה"כ 06 נגרות אומן ומסגרות פלדה
			פרק 07 מתקני תברואה
		36,860.00	תת פרק 07.11 צינורות פלדה מגולוונים למים קרים וחמים
		44,530.00	תת פרק 07.12 צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)
		960.00	תת פרק 07.21 ברזים שסתומים ומסננים לקווי מים קרים וחמים
		21,760.00	תת פרק 07.31 צינורות למערכת נקזים
		6,180.00	תת פרק 07.32 עטיפת בטון לצינורות
		18,180.00	תת פרק 07.41 אסלות , מיכלי הדחה ומשתנות
		22,640.00	תת פרק 07.42 כיורים
		4,280.00	תת פרק 07.44 מקלחות
		76,780.00	תת פרק 07.49 נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות
		1,340.00	תת פרק 07.64 בורות ניקוז (חלחול)
		12,980.00	תת פרק 07.65 מפרידי שומן ודלק
		16,100.00	תת פרק 07.76 מערכות סולריות (דודי שמש)
		7,280.00	תת פרק 07.84 עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין
		15,470.00	תת פרק 07.87 ספחים ואביזרים למערכת מתזים
	285,340.00		סה"כ 07 מתקני תברואה

07/10/2026

דף מס': 059

מעון יום מטה יהודה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 08 מתקן חשמלי - כללי
		32,900.00	תת פרק 08.00 שונות
		17,350.00	תת פרק 08.01 עבודות עפר
		42,600.00	תת פרק 08.02 מובילים
		63,060.00	תת פרק 08.03 כבלים ומוליכים
		9,800.00	תת פרק 08.04 הארכת יסוד
		126,324.00	תת פרק 08.05 לוחות חשמל
		173,530.00	תת פרק 08.06 גופי תאורה
		195,575.00	תת פרק 08.07 נקודות
		85,290.00	תת פרק 08.08 מערכת גילוי אש
		76,819.00	תת פרק 08.09 מערכת כריזה
	823,248.00		סה"כ 08 מתקן חשמלי - כללי
			פרק 09 עבודות טיח
		205,500.00	תת פרק 09.11 טיח פנים
		69,360.00	תת פרק 09.13 טיח גבס וטיח לממ"ד
		287,730.00	תת פרק 09.21 טיח חוץ
		21,087.00	תת פרק 09.23 טיח לבידוד תרמי
	583,677.00		סה"כ 09 עבודות טיח
			פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי
			תת פרק 10.02 ריצוף באריחי טירצו
			תת פרק 10.06 אלמנטים טרומיים מטרצו ושונות
		488,100.00	תת פרק 10.31 ריצוף באריחי קרמיקה
		7,225.00	תת פרק 10.50 חיפוי קירות
		12,880.00	תת פרק 10.70 טרצו יצוק באתר

07/10/2026
 דף מס': 060

מעון יום מטה יהודה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	696,483.00	188,278.00	תת פרק 10.80 אלמנטים טרומיים מטרצו ושונות סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	229,880.10	85,880.10 144,000.00	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.11 סיווד וצביעה על טיח, בטון תת פרק 11.12 צבע חוץ סה"כ 11 עבודות צביעה
	344,527.00	344,527.00	פרק 12 עבודות אלומיניום תת פרק 12.02 דלתות וחלונות אלומיניום סה"כ 12 עבודות אלומיניום
	462,120.00	462,120.00	פרק 14 עבודות אבן תת פרק 14.50 חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) סה"כ 14 עבודות אבן
	224,442.00	10,200.00 206,620.00 1,452.00 6,170.00	פרק 15 מתקני מיזוג אוויר תת פרק 15.20 מפוחים תת פרק 15.41 מזנים מפוצלים ויחידות מינ מרכזיות תת פרק 15.61 תעלות פח למערכות פיזור אוויר תת פרק 15.67 מערכות יניקה וסינון אוויר למטבחים סה"כ 15 מתקני מיזוג אוויר
	546,000.00	546,000.00	פרק 17 מעליות תת פרק 17.01 מעלית סה"כ 17 מעליות
		183,150.00	פרק 22 רכיבים מתועשים בבניין תת פרק 22.21 תקרות מלוחות מינרליים

07/10/2026

דף מס': 061

מעון יום מטה יהודה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
	289,980.00	106,830.00	תת פרק 22.22 תקרות אלומיניום ופח מגולוון סה"כ 22 רכיבים מתועשים בבניין
	234,600.00	234,600.00	פרק 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים וביסוס תת פרק 23.01 כלונסאות בטון בקדיחה יבשה סה"כ 23 כלונסאות ואלמנטי סלארי לביסוס מבנים וביסוס
	135,070.00	57,510.00 62,800.00 7,260.00 7,500.00	פרק 59 מקלט, מרחב מוגן תת פרק 59.01 מסגרות תת פרק 59.02 מערכות סינון וטיהור אויר תת פרק 59.03 ציוד למקלט, מרחב מוגן תת פרק 59.04 שילוט פולט אור סה"כ 59 מקלט, מרחב מוגן
6,887,007.10			סה"כ 1 מבנה
	348,764.00	127,712.00 96,645.00 19,460.00 96,760.00 8,187.00	מבנה 2 פיתוח פרק 40 פיתוח האתר תת פרק 40.02 מילוי מובא מצעים והידוק מבוקר תת פרק 40.03 ריצופים תת פרק 40.06 משטחים תת פרק 40.10 קירות תומכים וסלעיות תת פרק 40.54 אבני שפה סה"כ 40 פיתוח האתר
	96,530.00	53,830.00 42,700.00	פרק 42 מתקנים תת פרק 42.06 מתקני חצר תת פרק 42.08 משטחי גומי סה"כ 42 מתקנים

07/10/2026
 דף מס': 062

מעון יום מטה יהודה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 44 עבודות גידור
		43,620.00	תת פרק 44.01 גדרות
		23,490.00	תת פרק 44.03 שערים
	67,110.00		סה"כ 44 עבודות גידור
			פרק 57 קווי מים , ביוב ותיעול
		1,360.00	תת פרק 57.14 חיבור קווי מים
		3,050.00	תת פרק 57.21 מגופים , מפעילים חשמליים למגופים ו- "גמל" מים
		1,040.00	תת פרק 57.22 שסתומים ומסננים בקווי מים
		5,340.00	תת פרק 57.26 ברזי כיבוי אש (הידרנטים) מחוץ לבניין
		16,020.00	תת פרק 57.32 צינורות P.V.C ופוליאתילן לביוב ותיעול
		76,800.00	תת פרק 57.42 שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות
		1,500.00	תת פרק 57.47 חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות
	105,110.00		סה"כ 57 קווי מים , ביוב ותיעול
617,514.00			סה"כ 2 פיתוח

סך הכל	
7,504,521.10	סה"כ כללי
1,350,813.80	18% מע"מ
8,855,334.90	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן